



Descrizione:

RESTAURO CONSERVATIVO CON RECUPERO DEL SOTTOTETTO
DI FABBRICATO SITO IN PIAZZA MARTIRI

Committenti:

AUTOMOBILE CLUB ITALIA
AUTOMOBILE CLUB BELLUNO

Via Marsala, 8 - 00185 Roma

P.zza Martiri, 46 - 32100 Belluno

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI

Elaborati:

- ELE.01 RELAZIONE TECNICA E CALCOLI
- ELE.02 SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI
- ELE.03 PIANTE PIANO TERRA
- ELE.04 PIANTE PIANO PRIMO
- ELE.05 PIANTE PIANO SECONDO
- ELE.06 PIANTE PIANO SOTTOTETTO
- ELE.07 COMPUTO METRICO**

Scala:

#

Data:

03.11.2023

Archivio:

24-23

Progettista:


Dott. Ing. Carlo Barp

Timbro e Firma:



Rev.	Data	Oggetto Modifica	Firma

Ente:



Dott. Ing. Carlo Barp

Studio Progettazione Impianti Tecnologici

32037 Sospirolo (BL) - via Nuian, 31
Tel. +39.320.2549986 - Email: carlo.barp@gmail.com
C.F. BRPCLS63C22A757J - P.IVA 00798970257

A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore, questo elaborato non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione dello scrivente.

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Restauro conservativo con recupero del sottotetto di fabbricato sito in Piazza Martiri.
Progetto impianti elettrici ed elettronici

COMMITTENTE: Automobile Club Italia e Automobile Club Belluno

Belluno, 06/12/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 015001a	<p>Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: Punto luce singolo</p> <p>Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: Punto luce singolo Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 2 015001c	<p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... so con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Punto comando a relè e pulsante unipolare</p> <p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Punto comando a relè e pulsante unipolare Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 3 015002a	<p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Comando a singolo interruttore</p> <p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Comando a singolo interruttore Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 4 015002c	<p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Comando a singolo deviatore</p> <p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Comando a singolo deviatore Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 5 015003n	<p>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Bipasso 2 × 10/16 A+T, singola</p> <p>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Bipasso 2 × 10/16 A+T, singola Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 6 015003r	<p>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 × 10/16 A+T, singola</p> <p>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 ×</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	10/16 A+T, singola Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 7 015003s	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 × 10/16 A+T, doppia Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 × 10/16 A+T, doppia Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 8 015004j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Scatola terminale con passacordone Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Scatola terminale con passacordone Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 9 015004k	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... ico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Alimentazione aspiratore da comando luce Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Alimentazione aspiratore da comando luce Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 10 015005	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... lastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Collegamento equipotenziale per vano Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Collegamento equipotenziale per vano Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 11 015006a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 1,5 mm2 + T Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 1,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 12 015006b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 2,5 mm2 + T Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 015006c	<p>a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 2,5 mm² + T Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p> <p>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... e in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 4 mm² + T Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 4 mm² + T Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 14 015006d	<p>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... e in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 6 mm² + T Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 6 mm² + T Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 15 015007a	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... sato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando a pulsante Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando a pulsante Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 16 015007c	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando pulsante fuori porta Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando pulsante fuori porta Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 17 015007d	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando pulsante a tirante Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando pulsante a tirante Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 18 015007e	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Suoneria per campanello porta Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 015007e	lega di alluminio: Suoneria per campanello porta Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro cad.	
Nr. 20 015012a	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Ronzatore per impianto interno Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Ronzatore per impianto interno Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro cad.	
Nr. 21 015013a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posat ... ata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro cad.	
Nr. 22 015014c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione po ... su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: Comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: Comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro cad.	
Nr. 23 025001b	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di deri ... ponibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro cad.	
Nr. 24 025001c	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... uropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 1.5 mm2 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 1.5 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro m	
Nr. 24 025001c	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... uropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 2.5 mm2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 25 025001d	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 2.5 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	m	
Nr. 26 025001e	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 4 mm2 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 4 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	m	
Nr. 27 025001f	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 6 mm2 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 6 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	m	
Nr. 28 025001g	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 10 mm2 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	m	
Nr. 29 025001h	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 16 mm2 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 16 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	m	
Nr. 29 025018d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	m	
Nr. 30 025018e	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... - Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 31 025018f	<p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... - Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 16 mm2</p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 16 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 32 025020b	<p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 2.5 mm2</p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 2.5 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 33 025020c	<p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 4 mm2</p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 4 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 34 025020d	<p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 35 025020e	<p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... - Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 36 025022d	<p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 37 025022e	<p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... rodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 38 025029a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in miscela termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e n ... - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: Tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: Sezione 1,5 mm2 Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in miscela termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: Tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: Sezione 1,5 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 39 025098h	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 60 mm Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 60 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 40 025157b	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 20 mm Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 20 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 41 025157c	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 25 mm Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 42 025157d	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 32 mm Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 32 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 43 025159c	Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 25 mm Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 44 025159d	Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 32 mm Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 32 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 45 025159e	<p>Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 40 mm</p> <p>Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 40 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 46 025159f	<p>Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 50 mm</p> <p>Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 50 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 47 025166b	<p>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 120 × 95 × 50</p> <p>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 120 × 95 × 50 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 48 025166d	<p>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 × 100 × 70</p> <p>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 × 100 × 70 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 49 025166g	<p>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 × 150 × 70</p> <p>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 × 150 × 70 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 50 025170a	<p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 × 100 × 50</p> <p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 × 100 × 50 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 51 025170c	<p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150 × 110 × 70</p> <p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150 × 110 × 70 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 52 025170e	<p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 240 × 190 × 90 con apertura a cerniera</p> <p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 240 × 190 × 90 con apertura a cerniera Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 53	<p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
025170f	<p>cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 300 × 220 × 120 con apertura a cerniera Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 300 × 220 × 120 con apertura a cerniera Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 54 033453e	<p>Aspiratore centrifugo da muro e soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su ... portata massima 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer incorporato Aspiratore centrifugo da muro e soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V - 50 Hz: A due velocità, portata massima 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer incorporato Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 55 035052h	<p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): Bipolare 10 - 32 A Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): Bipolare 10 - 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 56 035052h	<p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): Bipolare 10 - 32 A Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): Bipolare 10 - 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 57 035053q	<p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): Tetrapolare 10 - 32 A Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): Tetrapolare 10 - 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 58 035053r	<p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): Tetrapolare 40 - 63 A Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): Tetrapolare 40 - 63 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 59 035054m	<p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa: Tetrapolare 40 - 63 A Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa: Tetrapolare 40 - 63 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 60 035058f	<p>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 61	<p>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
035061a	<p>nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: Bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: Bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 62 035061f	<p>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: Tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: Tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 63 035069a	<p>Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Portata 25 A Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Portata 25 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 64 035069b	<p>Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Portata 40 A Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Portata 40 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 65 035097a	<p>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA: 1P+N, portata fino a 40 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA: 1P+N, portata fino a 40 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 66 035259b	<p>Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC: Dimensione 22 × 58 mm, corrente nominale fino 125 A, con percussore Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC: Dimensione 22 × 58 mm, corrente nominale fino 125 A, con percussore Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 67 035263f	<p>Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC: Dimensione 10,3 × 38 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC: Dimensione 10,3 × 38 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 68 035267c	<p>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 × 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Unipolare più neutro portata 32 A Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 × 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 69	<p>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 × 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
035267i	<p>poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Tripolare più neutro portata 32 A Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 × 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Tripolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	cad.	
Nr. 70 035269b	<p>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 × 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Unipolare più neutro portata 125 A Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 × 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Unipolare più neutro portata 125 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	cad.	
Nr. 71 035269e	<p>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 × 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Tripolare più neutro portata 125 A Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 × 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Tripolare più neutro portata 125 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	cad.	
Nr. 72 035278a	<p>Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a. Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a. Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	cad.	
Nr. 73 035278d	<p>Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	cad.	
Nr. 74 035283	<p>Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	cad.	
Nr. 75 035284b	<p>Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.: Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a. Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.: Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a. Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	cad.	
Nr. 76 035294c	<p>Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a.: Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a. Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a.: Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a. Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	cad.	
Nr. 77 035296b	<p>Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.: Tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tensione d'esercizio 230 V c.a.: Tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 78 035341a	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 18 moduli su una fila, con serratura a chiave Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 18 moduli su una fila, con serratura a chiave Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 79 035341h	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 72 moduli su quattro file, con serratura a chiave Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 72 moduli su quattro file, con serratura a chiave Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 80 035344a	Condotto flessibile in alluminio-poliestere, con spirale in filo di acciaio armonico, conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -30 °C a +250 °C, velocità massima de ... le fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 102 mm Condotto flessibile in alluminio-poliestere, con spirale in filo di acciaio armonico, conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -30 °C a +250 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe di reazione al fuoco A1, s1, d0, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 102 mm Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 81 035346a	Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 650 x 400 x 200 mm Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 650 x 400 x 200 mm Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 82 035359d	Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessorio di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm: 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessorio di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm: 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 83 075003e	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: Interrata entro scavo predisposto: Sezione nominale 35 mm² Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: Interrata entro scavo predisposto: Sezione nominale 35 mm ² Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 84 075012b	Collettore di terra in bandella di rame, installato: A vista su isolatori: Sezione 25 x 4 mm Collettore di terra in bandella di rame, installato: A vista su isolatori: Sezione 25 x 4 mm Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 85 075022a	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandell ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: Lunghezza 1,5 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: Lunghezza 1,5 m Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro	cad.
Nr. 86 095001c	<p>Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:3 moduli Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:3 moduli Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro	cad.
Nr. 87 095004c	<p>Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 3 moduli Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 3 moduli Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro	cad.
Nr. 88 095006c	<p>Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 3 moduli Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 3 moduli Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro	cad.
Nr. 89 095008b	<p>Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo ... tivazione dell'impianto: Per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: Per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro	cad.
Nr. 90 095011	<p>Telecamera a colori modulare da incasso per sistemi BUS, ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 ", risoluzione 380 linee orizzontali, completa di microfono, incluse configurazione e attivazione del sistema Telecamera a colori modulare da incasso per sistemi BUS, ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 ", risoluzione 380 linee orizzontali, completa di microfono, incluse configurazione e attivazione del sistema Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro	cad.
Nr. 91 095012c	<p>Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: A 6 pulsanti Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: A 6 pulsanti Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro	cad.
Nr. 92 095024j	<p>Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclammento, apri-porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunic ... e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato: Su base da tavolo, display LCD da 7" (16:9) a colori Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclammento, apri-porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicante, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche), leds di segnalazione per esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno, regolazione volume fonia e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato: Su base da tavolo, display LCD da 7" (16:9) a colori Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p>	euro	cad.
Nr. 93 095034	<p>Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 94 095041	Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mm2 Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	m
Nr. 95 095134c	Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP categoria 6 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP categoria 6 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 96 095142i	Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 97 095144b	Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Set di 4 ruote, Ø 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Set di 4 ruote, Ø 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 98 095144d	Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 m3/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 m3/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 99 095144h	Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 100 095144i	Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	cad.
Nr. 101 095144j	Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	cad.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 102 095145c	<p>Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: Con 24 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP</p> <p>Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: Con 24 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 103 095164	<p>Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata</p> <p>Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 104 09525a	<p>Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa: Con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA</p> <p>Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa: Con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 105 145001b	<p>Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... astica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto: A 4 zone di rivelazione</p> <p>Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilita' di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. - 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto: A 4 zone di rivelazione Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 106 145004a	<p>Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: Completo di base di montaggio</p> <p>Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: Completo di base di montaggio Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 107 145017a	<p>Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Per interno</p> <p>Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Per interno Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 108 145017b	<p>Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Per esterno, grado di p ... inea in cavo FG18OM16-0,6/1kV-formazione 1(3x1.5) entro tubazione PVC flessibile D.25mm per una lunghezza media di 10m).</p> <p>Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Per esterno, grado di protezione IP 67 (Compresa linea in cavo FG18OM16-0,6/1kV-formazione 1(3x1.5) entro tubazione PVC flessibile D.25mm per una lunghezza media di 10m). Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 109 145020e	<p>Cassonetto di segnalazione luminoso, compresa l'attivazione dell'impianto: A luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse</p> <p>Cassonetto di segnalazione luminoso, compresa l'attivazione dell'impianto: A luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 110 145020e	<p>Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina ... - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,5 mm2</p> <p>Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,5 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 111 155005b	<p>Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito e ... minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 11 W</p> <p>Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: Tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 11 W</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 112 155005c	<p>Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito e ... minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W</p> <p>Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: Tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 113 235001c	<p>Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 2 conduttori, LSZOH, da interno, posa fissa</p> <p>Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 2 conduttori, LSZOH, da interno, posa fissa</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	
Nr. 114 235002	<p>Punto KNX da incasso, completo di: tubo in pvc, corrugato, Ø ≥ 25 mm, con cavo bus KNX di tipo base e scatola portafrutto tonda Ø 65 mm</p> <p>Punto KNX da incasso, completo di: tubo in pvc, corrugato, Ø ≥ 25 mm, con cavo bus KNX di tipo base e scatola portafrutto tonda Ø 65 mm</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 115 235026c	<p>Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 12 fibre armatura dielettrica antiroditoro</p> <p>Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 12 fibre armatura dielettrica antiroditoro</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro m	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 116 235049a	<p>Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: Fino a 24 f.o. Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: Fino a 24 f.o. Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 117 235050a	<p>Presa modulare per cavi in fibra ottica: Tipo ST Presa modulare per cavi in fibra ottica: Tipo ST Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 118 235061	<p>Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	euro cad.	
Nr. 119 M.01.08.02	<p>Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente da ... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Interruttore magnetotermico modulare 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curva C. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 4,5 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Interruttore magnetotermico modulare 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023</p>	euro cad.	
Nr. 120 M.01.09.23	<p>Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente da ... io per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Interruttore magnetotermico modulare 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Interruttore magnetotermico modulare 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023</p>	euro cad.	
Nr. 121 M.01.18.03	<p>Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo ... la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Interruttore differenziale associabile - 2P, In=63A, tipo A, 100-300-500mA Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale e unidirezionale pulsante; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Interruttore differenziale associabile - 2P, In=63A, tipo A, 100-300-500mA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023</p>	euro	cad.
Nr. 122 M.04.07.05	<p>SPD limitatori di corrente da fulmine: Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da element ... connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Limitatore combinato tipo 1+2 - 3+NPE</p> <p>SPD limitatori di corrente da fulmine: Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Accessori: Elemento di base come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione oppure combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm (2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla barra di terra più vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione; capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Limitatore combinato tipo 1+2 - 3+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023</p>	euro	cad.
Nr. 123 M.04.07.06	<p>SPD limitatori di corrente da fulmine: Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da element ... connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE</p> <p>SPD limitatori di corrente da fulmine: Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Accessori: Elemento di base come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione oppure combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm (2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla barra di terra più vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione; capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023</p>	euro	cad.
Nr. 124 M.18.05.a	<p>Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U</p> <p>Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023	euro	cad.
Nr. 125 M.18.06.a	Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023	euro	cad.
Nr. 126 M01003b	Mano d'opera media nazionale - Edile qualificato Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Mano d'opera media nazionale - Edile qualificato Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	ora
Nr. 127 M01004b	Mano d'opera media nazionale - Edile comune Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Mano d'opera media nazionale - Edile comune Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023	euro	ora
Nr. 128 NP.E01	Punto comando mediante sensore di movimento PIR in esecuzione incassata IP40 misurato a partire dalla scatola di derivazione con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17 (450/750 V) formazione 1(2x1.5mmq), posato in tubazione di pvc autoestinguente D=20mm, escluse le opere murarie. Punto comando mediante sensore di movimento PIR in esecuzione incassata IP40 misurato a partire dalla scatola di derivazione con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17 (450/750 V) formazione 1(2x1.5mmq), posato in tubazione di pvc autoestinguente D=20mm, escluse le opere murarie. Cap 3 - Analisi Prezzi	euro	cad.
Nr. 129 NP.E02	Punto predisposizione scatola portafrutti in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con tubazione di pvc autoesting ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie. Punto predisposizione scatola portafrutti in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con tubazione di pvc autoestinguente D=20mm serie media, moduli ciechi, fissati su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie. Cap 3 - Analisi Prezzi	euro	cad.
Nr. 130 NP.E03	Centro servizio ottico di edificio FTTH per distribuzione ottica. Centro servizio ottico di edificio FTTH per distribuzione ottica. Cap 3 - Analisi Prezzi	euro	cad.
Nr. 131 NP.E04	Sistema chiamata soccorso per bagno disabili completo avvisatore ottico acustico e di tacitazione Sistema chiamata soccorso per bagno disabili completo avvisatore ottico acustico e di tacitazione Cap 3 - Analisi Prezzi	euro	cad.
Nr. 132 NP.E05	Punto connettore 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con sistema di distribuz ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie. Punto connettore 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con sistema di distribuzione in conduttori del tipo UTP non schermato, multicoppie, 24 AWG, posati in tubazione di pvc autoestinguente D=20mm serie media, moduli ciechi, fissati su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie. Cap 3 - Analisi Prezzi	euro	cad.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 133 NP.E06	<p>Punto connettore doppio 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con sistema di di ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie.</p> <p>Punto connettore doppio 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con sistema di distribuzione in conduttori del tipo UTP non schermato, multicoppie, 24 AWG, posati in tubazione di pvc autoestinguente D=20mm serie media, moduli ciechi, fissati su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie.</p> <p>Cap 3 - Analisi Prezzi</p>	euro cad.	
Nr. 134 O.04.43.07	<p>Tubo in pvc rigido pe lo scarico di acque calde corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: b ... di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.</p> <p>D.100 mm</p> <p>Tubo in pvc rigido pe lo scarico di acque calde corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in pvc e tubazioni in altro materiale; sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.</p> <p>D.100 mm</p> <p>Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023</p>	euro m	
Nr. 135 O.04.43.10	<p>Tubo in pvc rigido pe lo scarico di acque calde corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: b ... di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.</p> <p>D.140 mm</p> <p>Tubo in pvc rigido pe lo scarico di acque calde corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in pvc e tubazioni in altro materiale; sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.</p> <p>D.140 mm</p> <p>Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023</p>	euro m	
	<p>Belluno, 06/12/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Restauro conservativo con recupero del sottotetto di fabbricato sito in Piazza Martiri.
Progetto impianti elettrici ed elettronici

COMMITTENTE: Automobile Club Italia e Automobile Club Belluno

Belluno, 03/11/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Impianto elettrico (SpCat 1) Parti Comuni (Cat 1)							
1 025098h	CANALI PORTACAVI IN PVC - 120 x 60mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione locale "Sala quadri elettrici"		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00		
2 025018f	CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 16 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEGPC	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
3 035359d	CARPENTERIE METALLICHE componibili - 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
4 035269e	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Tripolare più neutro portata 125 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
5 M.04.07.06	SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
6 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
7 035267i	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Tripolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
8 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00		
9 035054m	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - tetrapolare 40-63A, curva C, p.i.=25kA Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
10 035061f	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale tetrapolare fino a 63A, sensibilità 0,3-0,5A, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
11 035278d	ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Sganciatore a lancio Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
12 035283	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore ottico Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
13 035278a	ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
14 035053q	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - tetrapolare 10-32A, curva D, p.i.=10kA Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
15 035058f	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale tetrapolare fino a 63A, sensibilità 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
16 035097a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, poratta fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A"							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00		
17 145017b	RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI - pulsante di emergenza Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pulsante sgancio energia generale					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
18 075012b	IMPIANTI DI TERRA - Collettore di terra a vista su isolatori Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Impianto di terra					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
19 075022a	IMPIANTI DI TERRA - Dispersore a croce Fe-Zn Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Impianto di terra					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
20 075003e	IMPIANTI DI TERRA - Dispersore in corda rame nudo 35 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Impianto di terra		30,00			30,00		
	SOMMANO cad.					30,00		
21 025170f	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 300 × 220 × 120 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - Locale Sala quadri elettrici Distribuzione - Montanti Unità					1,00 2,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
22 025170e	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 240 × 190 × 90 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - esterno (Unità esterna VRF) Distribuzione - Montanti Unità					1,00 2,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
23 025166g	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 290 × 150 × 70 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
24 025170a	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 100 × 100 × 50 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale servizi ascensore					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
25 025157b	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 20 mm Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Dorsale ascensore					18,00		
	SOMMANO m					18,00		
26 025159f	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 50 mm Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Distribuzione - linea Unità esterne VRF Distribuzione - linea Ascensore		22,00 14,00			22,00 14,00		
	SOMMANO m					36,00		
27 025022d	CAVI - pentapolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2 Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Distribuzione - linea Unità esterna VRF n.1 Distribuzione - linea Unità esterna VRF n.2 Distribuzione - linea Ascensore		26,00 28,00 18,00			26,00 28,00 18,00		
	SOMMANO m					72,00		
28 025020b	CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 2.5 mm2 Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Distribuzione - linea Ascensore		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00		
29 025001c	CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 2.5 mm2 Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Dorsale servizi ascensore	3,00	22,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00		
30 015006a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 1,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Distribuzione - dorsale luce emergenza locali piano terra Distribuzione - dorsale luce emergenza vano scale					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
31 015006b	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Distribuzione - dorsale luce ordinaria locali piano terra Distribuzione - dorsale luce ordinaria vano scale					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
32	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
015006d	INCASSATO - dorsale interna 2 × 6 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - dorsale FM locali piano terra Distribuzione - dorsale FM vano scale SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00		
33 015001a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Locali piano terra - luce ordinaria Vano scale + ingresso - luce ordinaria Locali piano terra - luce emergenza Vano scale - luce emergenza SOMMANO cad.					7,00 17,00 5,00 10,00 <hr/> 39,00		
34 015012a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA - IP40 - punto luce singolo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Vano ascensore - luce ordinaria Vano ascensore - luce emergenza SOMMANO cad.					4,00 2,00 <hr/> 6,00		
35 015002a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando singolo interruttore Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Locali piano terra SOMMANO cad.					6,00 <hr/> 6,00		
36 NP.E01	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone Cap 3 - Analisi Prezzi Vano scale + ingresso SOMMANO cad.					6,00 <hr/> 6,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E01 (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					360,000 120,000 6,000 0,240 3,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3 ^A categoria h Sommano					3,00		
37 015013a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA - IP40 - comando a interruttore singolo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Vano ascensore SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
38 015003r	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Locali piano terra SOMMANO cad.					5,00		
						5,00		
39 015014c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA - IP40 - presa di corrente 2 x 16 A+ T singola Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Vano ascensore SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
40 015004j	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Automazione porta scorrevole ingresso SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
41 155005b	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza locali piano terra Luci emergenza vano scale + ingresso SOMMANO cad.					5,00 10,00		
						15,00		
	Impianto videocitfonico (SpCat 2)							
42 025159c	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante *(lung.=16,00+8+8+10+2+2) SOMMANO m					46,00		
						46,00		
43 025157c	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO m					34,00		
						34,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
44 025166d	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 150 × 100 × 70 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO cad.					5,00 5,00		
45 025170c	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 150 × 110 × 70 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO cad.					6,00 6,00		
46 095041	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO m		100,00			100,00 100,00		
47 09525a	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Alimentatore Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Alimentatore SOMMANO cad.					1,00 1,00		
48 095034	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Derivatore di utente Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Derivatori di utente SOMMANO cad.					5,00 5,00		
49 NP.E02	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti Cap 3 - Analisi Prezzi Posto esterno SOMMANO cad.					1,00 1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^					20,000 1,000 2,000 1,000 1,000 0,040 0,250		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	categoria h					0,250		
	Sommano							
50 095001c	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Scatola da incasso 3 moduli Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
51 095004c	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Telaio 3 posti Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
52 095006c	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cornice 3 posti Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
53 095011	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Modulo telecamera Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
54 095008b	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Modulo di portiere elettrico Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
55 095012c	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Modulo pulsantiera 6 pulsanti Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)							
56 025159d	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 32 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00		
57 025157d	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 32 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante CSOE (Centro Stella Ottico Edificio)		18,00			18,00		
	A RIPORTARE					18,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		
	Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)		34,00			34,00		
	SOMMANO m					52,00		
58 025166d	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 150 x 100 x 70 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00		
59 025170c	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 150 x 110 x 70 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00		
60 035346a	QUADRI ELETTRICI - Armadio da parete in poliestere con portello cieco 650 x 400 x 200 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 CSOE					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
61 NP.E03	IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO - CSOE FTTH Cap 3 - Analisi Prezzi CSOE					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E03 (L) prezzo medio di mercato - CSOE FTTH con 32 adapters, 2 splitter ottici con configurazione 1x8 cad.					1,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					0,250		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					0,250		
	Sommano							
62 235026c	FIBRA OTTICA - Cavo ottico multimodale OM3 12 fibre Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio) *(lung.=30+12+36+18+40)		136,00			136,00		
	SOMMANO m					136,00		
63 235049a	FIBRA OTTICA - Attestazione cavo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
64 235050a	FIBRA OTTICA - Presa modulare Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio) SOMMANO cad.					10,00 <hr/> 10,00		
65 235061	FIBRA OTTICA - Esecuzione di collaudi Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio) SOMMANO cad.					5,00 <hr/> 5,00		
	Impianto allarme ed evacuazione (SpCat 4)							
66 145001b	IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Centrale convenzionale 4 zone Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Centrale SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
67 025159c	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante *(lung.=16,00+8+8+10+2+2) SOMMANO m		46,00			46,00 <hr/> 46,00		
68 025157c	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO m		34,00			34,00 <hr/> 34,00		
69 025166b	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 120 × 95 × 50 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO cad.					5,00 <hr/> 5,00		
70 025170a	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 100 × 100 × 50 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO cad.					6,00 <hr/> 6,00		
71 NP.E02	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti Cap 3 - Analisi Prezzi Punti rivelatori ottici Punti pulsanti manuali Punti targhe ottico acustiche SOMMANO cad.					1,00 7,00 7,00 <hr/> 15,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m					300,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					15,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					30,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					15,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					15,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,600		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5ª categoria h					3,750		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3ª categoria h					3,750		
	Sommano							
72 145020e	IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Cassonetto di segnalazione luminoso Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Linee		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00		
73 145004a	IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Rivelatore ottico di fumo Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Piano terra					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
74 145017a	IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Pulsante di emergenza manuale Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Piano terra Piano primo Piano seocndo Piano sottotetto					1,00 2,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					7,00		
75 145020e	IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Cassonetto di segnalazione luminoso Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Piano terra Piano primo Piano seocndo Piano sottotetto					1,00 2,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					7,00		
76 025159c	Impianto termoregolazione (SpCat 5) TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 25 mm Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Montante *(lung.=16,00+16+8+8+10+2+2) SOMMANO m		62,00			62,00		
77 025157c	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO m		34,00			34,00		
78 025166b	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 120 × 95 × 50 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO cad.					5,00		
79 025170a	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 100 × 100 × 50 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante SOMMANO cad.					7,00		
80 NP.E02	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafruti Cap 3 - Analisi Prezzi Piano primo Piano secondo Piano terzo SOMMANO cad.					6,00 5,00 3,00 14,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h Sommano					280,000 14,000 28,000 14,000 14,000 0,560 3,500 3,500		
81 235001c	DOMOTICA - Cavo per trasmissione segnali BUS Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Linee SOMMANO m		400,00			400,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Impianto antintrusione e video sorveglianza (SpCat 6)							
82 025159d	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 32 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00		
83 025157d	TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 32 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00		
84 025166d	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 150 × 100 × 70 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00		
85 025170c	CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 150 × 110 × 70 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00		
86 NP.E02	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti Cap 3 - Analisi Prezzi Piano terra Piano primo Piano secondo Piano sottotetto					4,00 9,00 9,00 4,00		
	SOMMANO cad.					26,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					520,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					26,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					52,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					26,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					26,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					1,040		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					6,500		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					6,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Sommano							
	Assistenze murarie (SpCat 7)							
87 M01003b	MANO D'OPERA MEDIA NAZIONALE - Edile qualificato Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Opere murarie	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
88 M01004b	MANO D'OPERA MEDIA NAZIONALE - Edile comune Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Opere murarie	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
	Impianto elettrico (SpCat 1)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Unità 01 Piano Primo (Cat 2)							
89 035341a	QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
90 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
91 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
92 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
93 035061a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3- 0,5A, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
94 035269b	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
95 035263f	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
96 M.04.07.06	SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
97 025018e	CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG1	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00		
98 025001g	CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
99 025020e	CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante <QEG1>-<QED1>		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
100 035359d	CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI - 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
101 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
102 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
103 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
104 035283	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore ufficio Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
105 035294c	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA:							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Trasformatore An=25VA Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
106 035069a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
107 035069b	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
108 M.01.08.02	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					14,00		
	SOMMANO cad.					14,00		
109 035097a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, portata fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
110 035278a	ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
111 035284b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
112 035296b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
113 015006a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 1,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce di emergenza SOMMANO cad.					1,00 1,00		
114 015006b	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF SOMMANO cad.					3,00 1,00 4,00		
115 015006c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 4 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata SOMMANO cad.					4,00 1,00 5,00		
116 015001a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza SOMMANO cad.					13,00 9,00 22,00		
117 015001c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					6,00 6,00		
118 015007a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - comando a pulsante Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					2,00 2,00		
119 NP.E01	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando SOMMANO cad.					7,00 7,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E01 (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m					420,000		
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestingente d. 20mm m					140,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	(L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad.					7,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,280		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					3,500		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					3,500		
	Sommano							
120 015003r	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM Punti presa FM privilegiata SOMMANO cad.					7,00 8,00 15,00		
121 015003s	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM SOMMANO cad.					7,00 7,00		
122 NP.E04	Sistema chiamata soccorso per bagno disabili completo avvisatore ottico acustico e di tactitazione Cap 3 - Analisi Prezzi Bagno disabili WCH 2.1 SOMMANO cad.					1,00 1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E04							
	(L) B.50.008.01 Impianto di chiamata tradizionale - pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare) a corpo					1,000		
	(L) B.50.008.02 Impianto di chiamata tradizionale - pulsante di reset (tipo ospedaliero o similare) a corpo					1,000		
	(L) B.50.008.03 Impianto di chiamata tradizionale - segnalazione ottico-acustica (tipo ospedaliero o similare) a corpo					1,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					1,000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					1,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Sommano							
123 015004k	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.1 WC 2.1					2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
124 015004j	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Boiler WC 1.1 Boiler WC 2.1 Unità interne VRF Automazione porta scorrevole					1,00 1,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad.					7,00		
125 155005b	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00		
126 155005c	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
127 033453e	ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con fimer Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.1 WCH 2.1					2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
128 035344a	CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.1 *(lung.=6+6) Tubazione espulsione WCH 2.1		12,00 10,00			12,00 10,00		
	SOMMANO m					22,00		
129 O.04.43.07	TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WCH 2.1		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
130 O.04.43.10	TUBO IN PVC RIGIDO - D.140 mm Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WC 1.1 SOMMANO m		9,00			9,00 <hr/> 9,00		
	Impianto videocitfonico (SpCat 2)							
131 NP.E02	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h Sommano					40,000 <hr/> 2,000 <hr/> 4,000 <hr/> 2,000 <hr/> 2,000 <hr/> 0,080 <hr/> 0,500 <hr/> 0,500		
132 095041	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni SOMMANO m		40,00			40,00 <hr/> 40,00		
133 095024j	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00		
	Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)							
134 NP.E05	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E05							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					50.000		
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					50.000		
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					1.000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					1.000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					2.000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					1.000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					1.000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					1.000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					1.000		
	Sommano							
135 NP.E06	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E06							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					350.000		
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					700.000		
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					14.000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					7.000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					7.000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					7.000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					7.000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,280		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					7.000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					7.000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Sommano							
136 095164	CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione rete LAN Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti dati SOMMANO cad.					15,00		
						15,00		
137 235002	Impianto termoregolazione (SpCat 5) DOMOTICA - Punto KNX da incasso Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF SOMMANO cad.					4,00		
						4,00		
	Impianto elettrico (SpCat 1)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Unità 02 Piano Primo (Cat 3)							
138 035341a	QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
139 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
140 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
141 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
142 035061a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3- 0,5A, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
143 035269b	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
144 035263f	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
145 M.04.07.06	SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
146 025018d	CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG2	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00		
147 025001g	CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
148 025020d	CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante <QEG2>-<QED2>		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
149 035341h	QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 72 moduli disposti su quattro file Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
150 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
151 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
152 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
153 035283	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore ottico Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
154 035069a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità 0,03, tipo "A"							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
155 035069b	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
156 M.01.08.02	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00		
157 035097a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, poratta fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
158 035278a	ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
159 035284b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
160 035296b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
161 015006a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 x 1,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce di emergenza					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
162	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
015006b	INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00		
163 015006c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 4 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata SOMMANO cad.					3,00 1,00 <hr/> 4,00		
164 015001a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza SOMMANO cad.					8,00 3,00 <hr/> 11,00		
165 015002a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando singolo interruttore Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
166 015001c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					3,00 <hr/> 3,00		
167 015007a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - comando a pulsante Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
168 NP.E01	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E01 (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m					60,000 20,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	(L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad.					1,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					0,500		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					0,500		
	Sommano							
169 015003r	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Punti presa FM Punti presa FM privilegiata SOMMANO cad.					6,00 4,00 10,00		
170 015003s	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Punti presa FM SOMMANO cad.					4,00 4,00		
171 015004k	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 WC 1.2 SOMMANO cad.					1,00 1,00		
172 015004j	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Boiler WC 1.2 Unità interne VRF SOMMANO cad.					1,00 3,00 4,00		
173 155005b	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Luci emergenza SOMMANO cad.					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
174 155005c	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
175 033453e	ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.2					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
176 035344a	CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.2		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
177 O.04.43.07	TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione WC 1.2		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
	Impianto videocitfonico (SpCat 2)							
178 NP.E02	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					40,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					2,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					2,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					2,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,080		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					0,500		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					0,500		
	Sommano							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
179 095041	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Posti interni SOMMANO m		40,00			40,00 <hr/> 40,00		
180 095024j	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7" Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Posti interni SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00		
181 NP.E05	Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3) IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E05 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guiana in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m (L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n. (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h Sommano					50,000 50,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 0,040 1,000 1,000		
182 NP.E06	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori SOMMANO cad.					4,00 <hr/> 4,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E06							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m					200,000		
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					400,000		
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					8,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					4,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					4,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					4,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,160		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5ª categoria h					4,000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3ª categoria h					4,000		
	Sommano							
183 095164	CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione ref lan Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti dati SOMMANO cad.					9,00 <hr/> 9,00		
184 235002	Impianto termoregolazione (SpCat 5) DOMOTICA - Punto KNX da incasso Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF SOMMANO cad.					3,00 <hr/> 3,00		
	Impianto elettrico (SpCat 1)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Unità 03 Piano Secondo (Cat 4)							
185 035341a	QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
186 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
187 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
188 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
189 035061a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3-0,5A, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
190 035269b	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
191 035263f	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
192 M.04.07.06	SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
193 025018e	CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG3	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00		
194 025001g	CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
195 025020e	CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante <QEG3>-<QED3>		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00		
196 035359d	CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI - 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
197 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
198 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
199 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
200 035283	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore offico Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
201 035294c	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA:							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Trasformatore An=25VA Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
202 035069a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
203 035069b	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
204 M.01.08.02	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00		
205 035097a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, portata fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
206 035278a	ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
207 035284b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
208 035296b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
209 015006a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 1,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce di emergenza SOMMANO cad.					1,00 1,00		
210 015006b	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF SOMMANO cad.					2,00 1,00 3,00		
211 015006c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 4 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata SOMMANO cad.					3,00 1,00 4,00		
212 015001a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza SOMMANO cad.					13,00 6,00 19,00		
213 015002a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando singolo interruttore Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					1,00 1,00		
214 015001c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					4,00 4,00		
215 015007a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - comando a pulsante Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					2,00 2,00		
216 NP.E01	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E01							
	(L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm ² (qt=3*20) m					300,000		
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m					100,000		
	(L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad.					5,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,200		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5 ^a categoria h					2,500		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3 ^a categoria h					2,500		
	Sommano							
217 015003r	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM Punti presa FM privilegiata					7,00 6,00		
	SOMMANO cad.					13,00		
218 015003s	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00		
219 NP.E04	Sistema chiamata soccorso per bagno disabili completo avvisatore ottico acustico e di tacitazione Cap 3 - Analisi Prezzi Bagno disabili WCH 2.3					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E04							
	(L) B.50.008.01 Impianto di chiamata tradizionale - pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare) a corpo					1,000		
	(L) B.50.008.02 Impianto di chiamata tradizionale - pulsante di reset (tipo ospedaliero o similare) a corpo					1,000		
	(L) B.50.008.03 Impianto di chiamata tradizionale - segnalazione							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ottico-acustica (tipo ospedaliero simile) a corpo					1,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^A categoria h					1,000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^A categoria h					1,000		
	Sommano							
220 015004k	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 WC 1.3 WCH 2.3 SOMMANO cad.					2,00 1,00 3,00		
221 015004j	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Boiler WC 1.3 Boiler WCH 2.3 Unità interne VRF Automazione porta scorrevole Unità Esterna SPLIT CED Unità Interna SPLIT CED SOMMANO cad.					1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 8,00		
222 155005b	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Luci emergenza SOMMANO cad.					5,00 5,00		
223 155005c	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Luci emergenza SOMMANO cad.					1,00 1,00		
224 033453e	ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 WC 1.3 WCH 2.3 SOMMANO cad.					2,00 1,00 3,00		
225 035344a	CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.3 *(lung.=6+6)		12,00			12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		
	Tubazione espulsione WCH 2.3 SOMMANO m		10,00			10,00		
						22,00		
226 O.04.43.07	TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WCH 2.3 SOMMANO m		5,00			5,00		
						5,00		
227 O.04.43.10	TUBO IN PVC RIGIDO - D.140 mm Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WC 1.5 SOMMANO m		5,00			5,00		
						5,00		
228 NP.E02	Impianto videocitfonico (SpCat 2) IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni SOMMANO cad.					2,00		
						2,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h Sommano					40,000		
						2,000		
						4,000		
						2,000		
						2,000		
						0,080		
						0,500		
						0,500		
229 095041	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni SOMMANO m		40,00			40,00		
						40,00		
230 095024j	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni SOMMANO cad.					2,00		
						2,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)							
231 095142i	CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio rack 19' 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
232 095144b	CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - set di 4 ruote Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
233 095144d	CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - gruppo ventilazione con 2 ventole Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
234 095144j	CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - gruppo 5 prese 16A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
235 095144h	CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - mensole di supporto Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
236 M.18.05.a	CASSETTI DI PERMUTAZIONE PER FIBRA OTTICA - Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Armadio rack					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
237 095145c	CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - pannello permutazione 24 porte RJ45 cat. 6 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
238 095144i	CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - pannello passacavo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
239 M.18.06.a	CORDONE DI PERMUTAZIONE IN FIBRA OTTICA - Connettori SC/SC Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Armadio rack SOMMANO cad.					2,00		
						2,00		
240 095134c	CABLAGGIO STRUTTURATO - Patch-cord 100 cm, U/UTP categoria 6 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack SOMMANO cad.					20,00		
						20,00		
241 NP.E05	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E05 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m (L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m (L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n. (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h Sommano					50,000		
						50,000		
						1,000		
						1,000		
						2,000		
						1,000		
						1,000		
						0,040		
						1,000		
						1,000		
						1,000		
242 NP.E06	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori SOMMANO cad.					6,00		
						6,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E06 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m					300,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					600,000		
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					12,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					6,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					6,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					6,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					6,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,240		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5ª categoria h					6,000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3ª categoria h					6,000		
	Sommano							
243 095164	CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione ret lan Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Punti dati					13,00		
	SOMMANO cad.					13,00		
244 235002	Impianto termoregolazione (SpCat 5) DOMOTICA - Punto KNX da incasso Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF Pannello comando - Split CED Unità esterna - Unità interna Split CED					3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					5,00		
	Impianto elettrico (SpCat 1)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Unità 04 Piano Secondo (Cat 5)							
245 035341a	QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
246 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
247 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
248 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
249 035061a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3- 0,5A, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
250 035269b	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
251 035263f	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
252 M.04.07.06	SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
253 025018d	CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG4	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00		
254 025001g	CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
255 025020d	CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante <QEG4>-<QED4>		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00		
256 035341h	QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 72 moduli disposti su quattro file Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
257 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
258 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
259 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
260 035283	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore ottico Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
261 035069a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità 0,03, tipo "A"							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
262 035069b	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
263 M.01.08.02	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00		
264 035097a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, poratta fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
265 035278a	ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
266 035284b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
267 035296b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
268 015006a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 x 1,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce emergenza					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
269	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
015006b	INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00		
270 015006c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 4 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata SOMMANO cad.					3,00 1,00 <hr/> 4,00		
271 015001a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza SOMMANO cad.					7,00 2,00 <hr/> 9,00		
272 015001c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					3,00 <hr/> 3,00		
273 NP.E01	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E01 (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^					60,000 20,000 1,000 0,040 0,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	categoria h					0,500		
	Sommano							
274 015003r	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM Punti presa FM privilegiata					3,00 4,00		
	SOMMANO cad.					7,00		
275 015003s	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
276 015004k	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.4					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
277 015004j	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Boiler WC 1.4 Unità interne VRF					1,00 3,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
278 155005c	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
279 033453e	ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.4					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
280 035344a	CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.4		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
281 O.04.43.07	TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione WC 1.4 SOMMANO m		4,00			4,00 4,00		
	Impianto videocitofonico (SpCat 2)							
282 NP.E02	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni SOMMANO cad.					2,00 2,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					40,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					2,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					2,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					2,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,080		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					0,500		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					0,500		
	Sommano							
283 095041	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni SOMMANO m		40,00			40,00 40,00		
284 095024j	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni SOMMANO cad.					2,00 2,00		
	Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)							
285 NP.E05	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori SOMMANO cad.					1,00 1,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E05							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					50,000		
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guiana in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					50,000		
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					1,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					1,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					2,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					1,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					1,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					1,000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					1,000		
	Sommano							
286 NP.E06	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E06							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					200,000		
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guiana in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					400,000		
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					8,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					4,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					4,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					4,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,160		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					4,000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					4,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Sommano							
287 095164	CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione ref lan Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti dati SOMMANO cad.					9,00		
						9,00		
	Impianto termoregolazione (SpCat 5)							
288 235002	DOMOTICA - Punto KNX da incasso Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF SOMMANO cad.					3,00		
						3,00		
	Impianto elettrico (SpCat 1)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Unità 05 Piani Secondo e Sottotetto (Cat 6)							
289 035341a	QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
290 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
291 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
292 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
293 035061a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3-0,5A, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
294 035269b	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
295 035263f	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
296 M.04.07.06	SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
297 025018e	CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG5	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00		
298 025001g	CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
299 025020e	CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante <QEG5>-<QED5>		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00		
300 035359d	CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI - 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
301 M.01.09.23	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
302 035267c	FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
303 035259b	FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
304 035283	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore offico Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
305 035069a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
306 035069b	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
307 M.01.08.02	INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					16,00		
	SOMMANO cad.					16,00		
308 035097a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, portata fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
309 035278a	ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
310 035284b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
311 035296b	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
312 015006a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 x 1,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce di emergenza					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
313 015006b	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF SOMMANO cad.					4,00 1,00 <hr/> 5,00		
314 015006c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 4 mm2 + T Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata SOMMANO cad.					4,00 1,00 <hr/> 5,00		
315 015001a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza SOMMANO cad.					27,00 11,00 <hr/> 38,00		
316 015002a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando singolo interruttore Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00		
317 015001c	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					5,00 <hr/> 5,00		
318 015007a	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - comando a pulsante Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando SOMMANO cad.					4,00 <hr/> 4,00		
319 NP.E01	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando SOMMANO cad.					9,00 <hr/> 9,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E01 (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					540,000 180,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	(L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad.					9,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,360		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					4,500		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					4,500		
	Sommano							
320 015003r	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM Punti presa FM privilegiata SOMMANO cad.					14,00 2,00 16,00		
321 015003s	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM SOMMANO cad.					6,00 6,00		
322 015004k	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.5 WC 2.5 WC 3.5 SOMMANO cad.					1,00 1,00 1,00 3,00		
323 015004j	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Boiler WC 1.5 Boiler WC 3.5 Unità interne VRF SOMMANO cad.					1,00 1,00 7,00 9,00		
324 155005b	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00		
325 155005c	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00		
326 033453e	ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.5 WCH 2.5 WCH 3.5					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
327 033444a	CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.5 Tubazione espulsione WC 2.5 Tubazione espulsione WC 3.5					4,00 3,00 3,00		
	SOMMANO m					10,00		
328 O.04.43.07	TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratore WC1.5					5,00		
	SOMMANO m					5,00		
329 O.04.43.10	TUBO IN PVC RIGIDO - D.140 mm Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WC 2.5/3.5					2,00		
	SOMMANO m					2,00		
	Impianto videocitfonico (SpCat 2)							
330 NP.E02	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E02 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					40,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					2,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					2,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					2,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,080		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					0,500		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					0,500		
	Sommano							
331 095041	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00		
332 095024j	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7" Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
333 NP.E05	Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3) IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E05 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					250,000		
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					250,000		
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					5,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					5,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					10,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					5,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					5,000		
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,200		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					5,000		
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
334 NP.E06	categoria h Sommano					5,000		
	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP.E06 (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					100,000		
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					200,000		
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					4,000		
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					2,000		
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					2,000		
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					2,000		
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					2,000		
(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,080			
(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					2,000			
(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					2,000			
Sommano								
335 095164	CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione reti lan Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti dati					9,00		
SOMMANO cad.						9,00		
336 235002	Impianto termoregolazione (SpCat 5) DOMOTICA - Punto KNX da incasso Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF					7,00		
SOMMANO cad.						7,00		
Parziale LAVORI A MISURA euro								
TOTALE euro								
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	Impianto elettrico	
002	Impianto videocitofonico	
003	Impianto cablaggio strutturato	
004	Impianto allarme ed evacuazione	
005	Impianto termoregolazione	
006	Impianto antintrusione e video sorveglianza	
007	Assistenze murarie	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	
	A R I P O R T A R E	

