



Descrizione:

RESTAURO CONSERVATIVO CON RECUPERO DEL SOTTOTETTO  
DI FABBRICATO SITO IN PIAZZA MARTIRI

Committenti:

**AUTOMOBILE CLUB ITALIA**  
**AUTOMOBILE CLUB BELLUNO**

Via Marsala, 8 - 00185 Roma

P.zza Martiri, 46 - 32100 Belluno

## PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI

Elaborati:

- ELE.01 RELAZIONE TECNICA E CALCOLI
- ELE.02 SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI
- ELE.03 PIANTA PIANO TERRA
- ELE.04 PIANTA PIANO PRIMO
- ELE.05 PIANTE PIANO SECONDO
- ELE.06 PIANTE PIANO SOTTOTETTO
- ELE.07 COMPUTO METRICO
- ELE.08 **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Scala:

#

Data:

03.11.2023

Archivio:

24-23

Progettista:


Dott. Ing. Carlo Barp

Timbro e Firma:



Rev.	Data	Oggetto Modifica	Firma

Ente:



**Dott. Ing. Carlo Barp**

Studio Progettazione Impianti Tecnologici

32037 Sospirolo (BL) - via Nuian, 31  
Tel. +39.320.2549986 - Email: carlo.barp@gmail.com  
C.F. BRPCLS63C22A757J - P.IVA 00798970257

A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore, questo elaborato non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione dello scrivente.

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Restauro conservativo con recupero del sottotetto di fabbricato sito in Piazza Martiri.  
Progetto impianti elettrici ed elettronici

**COMMITTENTE:** Automobile Club Italia e Automobile Club Belluno

Belluno, 06/12/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 015001a	<p><b>Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: Punto luce singolo</b></p> <p>Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: Punto luce singolo</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (ventiquattro/92)</b></p>	cad.	24,92
Nr. 2 015001c	<p><b>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... so con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Punto comando a relè e pulsante unipolare</b></p> <p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Punto comando a relè e pulsante unipolare</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (ottantauno/86)</b></p>	cad.	81,86
Nr. 3 015002a	<p><b>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Comando a singolo interruttore</b></p> <p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Comando a singolo interruttore</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (quaranta/39)</b></p>	cad.	40,39
Nr. 4 015002c	<p><b>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Comando a singolo deviatore</b></p> <p>Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: Comando a singolo deviatore</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (quarantasette/38)</b></p>	cad.	47,38
Nr. 5 015003n	<p><b>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Bipasso 2 × 10/16 A+T, singola</b></p> <p>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Bipasso 2 × 10/16 A+T, singola</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (quarantaotto/79)</b></p>	cad.	48,79
Nr. 6 015003r	<p><b>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... opporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 × 10/16 A+T, singola</b></p> <p>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 × 10/16 A+T, singola</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (quarantasette/60)</b></p>	cad.	47,60
Nr. 7	<p><b>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta,</b></p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
015003s	<p><b>misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 × 10/16 A+T, doppia</b></p> <p>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 × 10/16 A+T, doppia</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (sessantauno/00)</b></p>	cad.	61,00
Nr. 8 015004j	<p><b>Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Scatola terminale con passacordone</b></p> <p>Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Scatola terminale con passacordone</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (quaranta/67)</b></p>	cad.	40,67
Nr. 9 015004k	<p><b>Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... ico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Alimentazione aspiratore da comando luce</b></p> <p>Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Alimentazione aspiratore da comando luce</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (trentacinque/14)</b></p>	cad.	35,14
Nr. 10 015005	<p><b>Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... lastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Collegamento equipotenziale per vano</b></p> <p>Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Collegamento equipotenziale per vano</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (centosettantasei/74)</b></p>	cad.	176,74
Nr. 11 015006a	<p><b>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 1,5 mm2 + T</b></p> <p>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 1,5 mm2 + T</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (centoottantaquattro/86)</b></p>	cad.	184,86
Nr. 12 015006b	<p><b>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 2,5 mm2 + T</b></p> <p>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 2,5 mm2 + T</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (centoottantanove/50)</b></p>	cad.	189,50
Nr. 13 015006c	<p><b>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... e in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 × 4 mm2 + T</b></p> <p>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 015006d	<p>sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 4 mm<sup>2</sup> + T Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (duecentosette/41)</b></p> <p><b>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... e in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 6 mm<sup>2</sup> + T</b></p> <p>Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 6 mm<sup>2</sup> + T Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (duecentoquarantatre/08)</b></p>	cad.	207,41
Nr. 15 015007a	<p><b>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... sato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando a pulsante</b></p> <p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando a pulsante Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (cinquantasette/63)</b></p>	cad.	243,08
Nr. 16 015007c	<p><b>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando pulsante fuori porta</b></p> <p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando pulsante fuori porta Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (quaranta/90)</b></p>	cad.	57,63
Nr. 17 015007d	<p><b>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando pulsante a tirante</b></p> <p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Comando pulsante a tirante Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (sessantanove/30)</b></p>	cad.	40,90
Nr. 18 015007e	<p><b>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Suoneria per campanello porta</b></p> <p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Suoneria per campanello porta Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (quarantasei/44)</b></p>	cad.	69,30
Nr. 19 015007e	<p><b>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Ronzatore per impianto interno</b></p> <p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: Ronzatore per impianto interno Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 <b>euro (quarantasei/44)</b></p>	cad.	46,44
Nr. 20 015012a	<p><b>Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posat ... ata su supporti ogni 30 cm, inclusi</b></p>	cad.	46,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 015013a	<p><b>accessori di collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40</b>            Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40            Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023  <b>euro (trenta/12)</b></p>	cad.	30,12
Nr. 22 015014c	<p><b>Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione po ... su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: Comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40</b>            Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: Comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40            Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023  <b>euro (sessantasei/13)</b></p>	cad.	66,13
Nr. 23 025001b	<p><b>Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di deri ... ponibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40</b>            Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40            Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023  <b>euro (sessantasette/86)</b></p>	cad.	67,86
Nr. 24 025001c	<p><b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... uropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 1.5 mm2</b>            Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 1.5 mm2            Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023  <b>euro (uno/05)</b></p>	m	1,05
Nr. 25 025001d	<p><b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... uropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 2.5 mm2</b>            Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 2.5 mm2            Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023  <b>euro (uno/43)</b></p>	m	1,43
Nr. 26 025001e	<p><b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 4 mm2</b>            Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 4 mm2            Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023  <b>euro (uno/97)</b></p>	m	1,97
Nr. 26 025001e	<p><b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 6 mm2</b>            Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 27 025001f	<p>6 mm<sup>2</sup> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (due/53)</b></p> <p><b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 10 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 10 mm<sup>2</sup></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quattro/01)</b></p>	m	2,53
Nr. 28 025001g	<p><b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 16 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: Sezione 16 mm<sup>2</sup></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (cinque/20)</b></p>	m	4,01
Nr. 29 025018d	<p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm<sup>2</sup></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (due/98)</b></p>	m	2,98
Nr. 30 025018e	<p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... - Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm<sup>2</sup></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quattro/23)</b></p>	m	4,23
Nr. 31 025018f	<p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... - Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 16 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 16 mm<sup>2</sup></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (cinque/62)</b></p>	m	5,62
Nr. 32 025020b	<p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 2.5 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 2.5 mm<sup>2</sup></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quattro/11)</b></p>	m	4,11
Nr. 33 025020c	<p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 4 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 4 mm<sup>2</sup></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 025020d	<p><b>euro (cinque/25)</b></p> <p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	m	5,25
Nr. 35 025020e	<p><b>euro (sei/58)</b></p> <p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... - Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	m	6,58
Nr. 36 025022d	<p><b>euro (dieci/08)</b></p> <p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	m	10,08
Nr. 37 025022e	<p><b>euro (dieci/20)</b></p> <p><b>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... rodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</b></p> <p>Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : Pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	m	10,20
Nr. 38 025029a	<p><b>euro (quindici/15)</b></p> <p><b>Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in miscela termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e n ... - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: Tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: Sezione 1,5 mm2</b></p> <p>Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in miscela termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: Tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: Sezione 1,5 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	m	15,15
Nr. 39 025098h	<p><b>euro (tre/94)</b></p> <p><b>Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 × 60 mm</b></p> <p>Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 × 60 mm</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	m	3,94
Nr. 40 025157b	<p><b>euro (quarantasei/24)</b></p> <p><b>Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 × 60 mm</b></p> <p>Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 × 60 mm</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	m	46,24
Nr. 41 025157c	<p><b>euro (dieci/72)</b></p> <p><b>Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 20 mm</b></p> <p>Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 20 mm</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>	m	10,72
	<p><b>euro (dieci/72)</b></p> <p><b>Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 25 mm</b></p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 025157d	<p>Tube isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (dodici/94)</b></p>	m	12,94
Nr. 43 025159c	<p><b>Tube isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 32 mm</b> Tube isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: del Ø nominale di: 32 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (ventidue/39)</b></p>	m	22,39
Nr. 44 025159d	<p><b>Tube protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 25 mm</b> Tube protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 25 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quattro/84)</b></p>	m	4,84
Nr. 45 025159e	<p><b>Tube protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 32 mm</b> Tube protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 32 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (cinque/68)</b></p>	m	5,68
Nr. 46 025159f	<p><b>Tube protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 40 mm</b> Tube protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 40 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (sei/90)</b></p>	m	6,90
Nr. 47 025159g	<p><b>Tube protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 50 mm</b> Tube protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 50 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (nove/94)</b></p>	m	9,94
Nr. 48 025166b	<p><b>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 120 × 95 × 50</b> Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 120 × 95 × 50 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (diciotto/24)</b></p>	cad.	18,24
Nr. 49 025166c	<p><b>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 × 100 × 70</b> Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 × 100 × 70 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (ventitre/59)</b></p>	cad.	23,59
Nr. 50 025166d	<p><b>Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 × 150 × 70</b> Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 × 150 × 70 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trentasei/25)</b></p>	cad.	36,25
Nr. 51 025170a	<p><b>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 × 100 × 50</b> Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 × 100 × 50 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quarantaquattro/93)</b></p>	cad.	44,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 51 025170c	<p><b>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150 × 110 × 70</b></p> <p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150 × 110 × 70 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (cinquantadue/01)</b></p>	cad.	52,01
Nr. 52 025170e	<p><b>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 240 × 190 × 90 con apertura a cerniera</b></p> <p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 240 × 190 × 90 con apertura a cerniera Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (settantasei/53)</b></p>	cad.	76,53
Nr. 53 025170f	<p><b>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 300 × 220 × 120 con apertura a cerniera</b></p> <p>Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: Grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 300 × 220 × 120 con apertura a cerniera Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centoventiocto/43)</b></p>	cad.	128,43
Nr. 54 033453e	<p><b>Aspiratore centrifugo da muro e soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su ... portata massima 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer incorporato</b></p> <p>Aspiratore centrifugo da muro e soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V - 50 Hz: A due velocità, portata massima 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer incorporato Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentosessantasette/69)</b></p>	cad.	267,69
Nr. 55 035052h	<p><b>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): Bipolare 10 - 32 A</b></p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): Bipolare 10 - 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (novantadue/89)</b></p>	cad.	92,89
Nr. 56 035052h	<p><b>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): Bipolare 10 - 32 A</b></p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): Bipolare 10 - 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (novantadue/89)</b></p>	cad.	92,89
Nr. 57 035053q	<p><b>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): Tetrapolare 10 - 32 A</b></p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): Tetrapolare 10 - 32 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centosestantadue/28)</b></p>	cad.	172,28
Nr. 58 035053r	<p><b>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): Tetrapolare 40 - 63 A</b></p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): Tetrapolare 40 - 63 A Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentotrentatre/96)</b></p>	cad.	233,96
Nr. 59 035054m	<p><b>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa: Tetrapolare 40 - 63 A</b></p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Potere di interruzione 25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa: Tetrapolare 40 - 63 A</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 60 035058f	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trecentoquarantauno/05)</b></p> <p><b>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A</b></p> <p>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentoseffantatre/15)</b></p>	cad.	341,05
Nr. 61 035061a	<p><b>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: Bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A</b></p> <p>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: Bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centoquarantadue/27)</b></p>	cad.	273,15
Nr. 62 035061f	<p><b>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: Tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A</b></p> <p>Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: Sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: Tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentoventi/89)</b></p>	cad.	142,27
Nr. 63 035069a	<p><b>Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Portata 25 A</b></p> <p>Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Portata 25 A</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centoottanta/96)</b></p>	cad.	220,89
Nr. 64 035069b	<p><b>Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Portata 40 A</b></p> <p>Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: Sensibilità 0,03 A, tipo «A»: Portata 40 A</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentocinque/95)</b></p>	cad.	180,96
Nr. 65 035097a	<p><b>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA: 1P+N, portata fino a 40 A</b></p> <p>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA: 1P+N, portata fino a 40 A</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentoottantanove/58)</b></p>	cad.	205,95
Nr. 66 035259b	<p><b>Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC: Dimensione 22 × 58 mm, corrente nominale fino 125 A, con percussore</b></p> <p>Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC: Dimensione 22 × 58 mm, corrente nominale fino 125 A, con percussore</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (sette/84)</b></p>	cad.	289,58
Nr. 67 035263f	<p><b>Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC: Dimensione 10,3 × 38 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione</b></p> <p>Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC: Dimensione 10,3 × 38 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (due/50)</b></p>	cad.	7,84
Nr. 68 035267c	<p><b>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 × 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Unipolare più neutro portata 32 A</b></p> <p>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 × 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Unipolare più neutro portata 32 A</p>	cad.	2,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 69 035267i	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (diciassette/85)</b></p> <p><b>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 × 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Tripolare più neutro portata 32 A</b></p> <p>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 × 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Tripolare più neutro portata 32 A</p>	cad.	17,85
Nr. 70 035269b	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trentadue/89)</b></p> <p><b>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 × 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Unipolare più neutro portata 125 A</b></p> <p>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 × 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Unipolare più neutro portata 125 A</p>	cad.	32,89
Nr. 71 035269e	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trentasei/25)</b></p> <p><b>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 × 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Tripolare più neutro portata 125 A</b></p> <p>Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 × 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: Tripolare più neutro portata 125 A</p>	cad.	36,25
Nr. 72 035278a	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (sessantaquattro/16)</b></p> <p><b>Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.</b></p> <p>Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.</p>	cad.	64,16
Nr. 72 035278a	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quarantatre/39)</b></p> <p><b>Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.</b></p> <p>Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.</p>	cad.	43,39
Nr. 73 035278d	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (sessantauno/17)</b></p> <p><b>Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.</b></p> <p>Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.</p>	cad.	61,17
Nr. 74 035283	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (ventinove/84)</b></p> <p><b>Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a.</b></p> <p>Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a.</p>	cad.	29,84
Nr. 75 035284b	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centotredici/26)</b></p> <p><b>Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.: Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.</b></p> <p>Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.: Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.</p>	cad.	113,26
Nr. 76 035294c	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (settantasette/13)</b></p> <p><b>Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a.: Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.</b></p> <p>Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a.: Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.</p>	cad.	77,13
Nr. 77 035296b	<p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centonovantatre/62)</b></p> <p><b>Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.: Tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale</b></p> <p>Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.: Tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale</p>	cad.	193,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 78 035341a	<p><b>Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 18 moduli su una fila, con serratura a chiave</b></p> <p>Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 18 moduli su una fila, con serratura a chiave Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (ottantaquattro/88)</b></p>	cad.	84,88
Nr. 79 035341h	<p><b>Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 72 moduli su quattro file, con serratura a chiave</b></p> <p>Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità: 72 moduli su quattro file, con serratura a chiave Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trecentodieci/93)</b></p>	cad.	310,93
Nr. 80 035344a	<p><b>Condotto flessibile in alluminio-poliestere, con spirale in filo di acciaio armonico, conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -30 °C a +250 °C, velocità massima de ... le fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 102 mm</b></p> <p>Condotto flessibile in alluminio-poliestere, con spirale in filo di acciaio armonico, conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -30 °C a +250 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe di reazione al fuoco A1, s1, d0, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 102 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (otto/82)</b></p>	m	8,82
Nr. 81 035346a	<p><b>Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 650 × 400 × 200 mm</b></p> <p>Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 650 × 400 × 200 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trecentoquarantatre/20)</b></p>	cad.	343,20
Nr. 82 035359d	<p><b>Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessorio di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm: 900 × 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40</b></p> <p>Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessorio di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm: 900 × 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (ottocentosestantauno/50)</b></p>	cad.	871,50
Nr. 83 075003e	<p><b>Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: Interrata entro scavo predisposto: Sezione nominale 35 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: Interrata entro scavo predisposto: Sezione nominale 35 mm<sup>2</sup> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (sette/10)</b></p>	cad.	7,10
Nr. 84 075012b	<p><b>Collettore di terra in bandella di rame, installato: A vista su isolatori: Sezione 25 × 4 mm</b></p> <p>Collettore di terra in bandella di rame, installato: A vista su isolatori: Sezione 25 × 4 mm Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trentanove/88)</b></p>	cad.	39,88
Nr. 85 075022a	<p><b>Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandell ... le dimensioni di 400 × 400 × 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: Lunghezza 1,5 m</b></p> <p>Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: Lunghezza 1,5 m Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centoundici/38)</b></p>	cad.	111,38
Nr. 86 095001c	<p><b>Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:3 moduli</b></p> <p>Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:3 moduli Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 87 095004c	<p><b>euro (diciassette/19)</b></p> <p><b>Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 3 moduli</b></p> <p>Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 3 moduli Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (centoquattro/71)</b></p>	cad.	17,19
Nr. 88 095006c	<p><b>Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 3 moduli</b></p> <p>Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 3 moduli Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (cinquantauno/27)</b></p>	cad.	104,71
Nr. 89 095008b	<p><b>Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo ... tivazione dell'impianto: Per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta</b></p> <p>Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: Per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (trecentodiciassette/70)</b></p>	cad.	317,70
Nr. 90 095011	<p><b>Telecamera a colori modulare da incasso per sistemi BUS, ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 ", risoluzione 380 linee orizzontali, completa di microfono, incluse configurazione e attivazione del sistema</b></p> <p>Telecamera a colori modulare da incasso per sistemi BUS, ottica fissa da 3,7 mm, CCD 1/3 ", risoluzione 380 linee orizzontali, completa di microfono, incluse configurazione e attivazione del sistema Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (duecentoseffantasei/58)</b></p>	cad.	276,58
Nr. 91 095012c	<p><b>Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: A 6 pulsanti</b></p> <p>Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: A 6 pulsanti Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (centoquaranta/28)</b></p>	cad.	140,28
Nr. 92 095024j	<p><b>Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclamento, apri-porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunic ... e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato: Su base da tavolo, display LCD da 7" (16:9) a colori</b></p> <p>Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto esterno/ciclamento, apri-porta, comando luci scale, connessione vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunicante, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche), leds di segnalazione per esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno, regolazione volume fonia e suoneria, colore, luminosità e contrasto del display, installato: Su base da tavolo, display LCD da 7" (16:9) a colori Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (settecentoottantasette/35)</b></p>	cad.	787,35
Nr. 93 095034	<p><b>Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa</b></p> <p>Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (centosessantasei/75)</b></p>	cad.	166,75
Nr. 94 095041	<p><b>Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mm<sup>2</sup> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (due/99)</b></p>	m	2,99
Nr. 95 095134c	<p><b>Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP categoria 6</b></p> <p>Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP categoria 6 Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p><b>euro (undici/01)</b></p>	cad.	11,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 96 095142i	<p><b>Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità</b></p> <p>Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (milleseicentoquarantacinque/74)</b></p>	cad.	1'645,74
Nr. 97 095144b	<p><b>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Set di 4 ruote, Ø 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg</b></p> <p>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Set di 4 ruote, Ø 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentoottantadue/29)</b></p>	cad.	282,29
Nr. 98 095144d	<p><b>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 m3/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W</b></p> <p>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 m3/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quattrocentoquarantasei/86)</b></p>	cad.	446,86
Nr. 99 095144h	<p><b>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm</b></p> <p>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (ottantacinque/02)</b></p>	cad.	85,02
Nr. 100 095144i	<p><b>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale</b></p> <p>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (cinquantasei/13)</b></p>	cad.	56,13
Nr. 101 095144j	<p><b>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare</b></p> <p>Accessori per armadio standard 19", base 600, profondità 800 mm: Pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentoundici/25)</b></p>	cad.	211,25
Nr. 102 095145c	<p><b>Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: Con 24 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP</b></p> <p>Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: Con 24 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quattrocentocinquantaquattro/05)</b></p>	cad.	454,05
Nr. 103 095164	<p><b>Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata</b></p> <p>Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (ventisette/71)</b></p>	cad.	27,71
Nr. 104 09525a	<p><b>Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa: Con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA</b></p> <p>Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa: Con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centoquattro/22)</b></p>	cad.	104,22
Nr. 105 145001b	<p><b>Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... astica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto: A 4 zone di rivelazione</b></p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 106 145004a	<p>Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. - 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto: A 4 zone di rivelazione</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (milleventisette/15)</b></p>	cad.	1'027,15
Nr. 107 145017a	<p><b>Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: Completo di base di montaggio</b></p> <p>Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: Completo di base di montaggio</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centosedici/83)</b></p>	cad.	116,83
Nr. 108 145017b	<p><b>Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Per interno</b></p> <p>Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Per interno</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (cinquantaquattro/50)</b></p>	cad.	54,50
Nr. 109 145020e	<p><b>Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Per esterno, grado di p ... inea in cavo FG18OM16-0,6/1kV-formazione 1(3x1.5) entro tubazione PVC flessibile D.25mm per una lunghezza media di 10m).</b></p> <p>Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Per esterno, grado di protezione IP 67 (Compresa linea in cavo FG18OM16-0,6/1kV-formazione 1(3x1.5) entro tubazione PVC flessibile D.25mm per una lunghezza media di 10m).</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (duecentocinquantaquattro/68)</b></p>	cad.	254,68
Nr. 110 145020e	<p><b>Cassonetto di segnalazione luminoso, compresa l'attivazione dell'impianto: A luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse</b></p> <p>Cassonetto di segnalazione luminoso, compresa l'attivazione dell'impianto: A luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centotrentaquattro/10)</b></p>	cad.	134,10
Nr. 111 155005b	<p><b>Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina ... - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,5 mm2</b></p> <p>Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 × 1,5 mm2</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (tre/91)</b></p>	m	3,91
Nr. 112 155005c	<p><b>Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito e ... minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 11 W</b></p> <p>Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: Tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 11 W</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (novantacinque/37)</b></p>	cad.	95,37
Nr. 112 155005c	<p><b>Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito e ... minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W</b></p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 113 235001c	<p>Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: Tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (centodiciannove/00)</b></p>	cad.	119,00
Nr. 114 235002	<p><b>Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 2 conduttori, LSZOH, da interno, posa fissa</b></p> <p>Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 2 conduttori, LSZOH, da interno, posa fissa</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (tre/67)</b></p>	m	3,67
Nr. 115 235026c	<p><b>Punto KNX da incasso, completo di: tubo in pvc, corrugato, Ø ≥ 25 mm, con cavo bus KNX di tipo base e scatola portafrutto tonda Ø 65 mm</b></p> <p>Punto KNX da incasso, completo di: tubo in pvc, corrugato, Ø ≥ 25 mm, con cavo bus KNX di tipo base e scatola portafrutto tonda Ø 65 mm</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quarantaquattro/73)</b></p>	cad.	44,73
Nr. 116 235049a	<p><b>Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 12 fibre armatura dielettrica antirodifore</b></p> <p>Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 12 fibre armatura dielettrica antirodifore</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (sette/01)</b></p>	m	7,01
Nr. 117 235050a	<p><b>Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: Fino a 24 f.o.</b></p> <p>Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: Fino a 24 f.o.</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (quattro/43)</b></p>	cad.	4,43
Nr. 118 235061	<p><b>Presca modulare per cavi in fibra ottica: Tipo ST</b></p> <p>Presca modulare per cavi in fibra ottica: Tipo ST</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (ventidue/93)</b></p>	cad.	22,93
Nr. 119 M.01.08.02	<p><b>Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE</b></p> <p>Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE</p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (dieci/21)</b></p>	cad.	10,21
Nr. 120 M.01.09.23	<p><b>Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente da ... er la realizzazione del lavoro a regola d'arte.</b></p> <p><b>Interruttore magnetotermico modulare 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA</b></p> <p>Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curva C. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 4,5 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Interruttore magnetotermico modulare 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA</p> <p>Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (trenta/25)</b></p>	cad.	30,25
Nr. 120 M.01.09.23	<p><b>Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente da ... io per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.</b></p> <p><b>Interruttore magnetotermico modulare 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b></p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 121 M.01.18.03	<p>Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Interruttore magnetotermico modulare 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (cinquantanove/29)</b></p>	cad.	59,29
Nr. 122 M.04.07.05	<p><b>Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo ... la realizzazione del lavoro a regola d'arte.</b></p> <p><b>Interruttore differenziale associabile - 2P, In=63A, tipo A, 100-300-500mA</b></p> <p>Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale e unidirezionale pulsante; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Interruttore differenziale associabile - 2P, In=63A, tipo A, 100-300-500mA Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (centoquarantasei/71)</b></p>	cad.	146,71
Nr. 123 M.04.07.06	<p><b>SPD limitatori di corrente da fulmine: Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da element ... connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.</b></p> <p><b>Limitatore combinato tipo 1+2 - 3+NPE</b></p> <p>SPD limitatori di corrente da fulmine: Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: &lt;= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Accessori: Elemento di base come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione oppure combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm (2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla barra di terra più vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione; capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Limitatore combinato tipo 1+2 - 3+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (millecentosettantauno/02)</b></p>	cad.	1'371,02
Nr. 123 M.04.07.06	<p><b>SPD limitatori di corrente da fulmine: Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da element ... connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.</b></p> <p><b>Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE</b></p> <p>SPD limitatori di corrente da fulmine: Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: &lt;= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Accessori: Elemento di base come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione oppure combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm (2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla barra di terra più vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione; capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (ottocentoquarantasette/00)</b></p>	cad.	847,00
Nr. 124 M.18.05.a	<p><b>Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U</b> Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (trecentosessantauno/24)</b></p>	cad.	361,24
Nr. 125 M.18.06.a	<p><b>Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC</b> Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (trentasei/94)</b></p>	cad.	36,94
Nr. 126 M01003b	<p><b>Mano d'opera media nazionale - Edile qualificato</b> <b>Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%</b> Mano d'opera media nazionale - Edile qualificato Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trentaquattro/85)</b></p>	ora	34,85
Nr. 127 M01004b	<p><b>Mano d'opera media nazionale - Edile comune</b> <b>Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%</b> Mano d'opera media nazionale - Edile comune Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 <b>euro (trentauno/34)</b></p>	ora	31,34
Nr. 128 NP.E01	<p><b>Punto comando mediante sensore di movimento PIR in esecuzione incassata IP40 misurato a partire dalla scatola di derivazione con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17 (450/750 V) formazione 1 (2x1.5mmq), posato in tubazione di pvc autoestinguente D=20mm, escluse le opere murarie.</b> Punto comando mediante sensore di movimento PIR in esecuzione incassata IP40 misurato a partire dalla scatola di derivazione con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17 (450/750 V) formazione 1 (2x1.5mmq), posato in tubazione di pvc autoestinguente D=20mm, escluse le opere murarie. Cap 3 - Analisi Prezzi <b>euro (centonovantaotto/62)</b></p>	cad.	198,62
Nr. 129 NP.E02	<p><b>Punto predisposizione scatola portafrutti in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con tubazione di pvc autoesting ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie.</b> Punto predisposizione scatola portafrutti in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con tubazione di pvc autoestinguente D=20mm serie media, moduli ciechi, fissati su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie. Cap 3 - Analisi Prezzi <b>euro (trentatre/09)</b></p>	cad.	33,09
Nr. 130 NP.E03	<p><b>Centro servizio ottico di edificio FTTH per distribuzione ottica.</b> Centro servizio ottico di edificio FTTH per distribuzione ottica. Cap 3 - Analisi Prezzi <b>euro (trecentottantaotto/51)</b></p>	cad.	388,51
Nr. 131 NP.E04	<p><b>Sistema chiamata soccorso per bagno disabili completo avvisatore ottico acustico e di tacitazione</b> Sistema chiamata soccorso per bagno disabili completo avvisatore ottico acustico e di tacitazione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 132 NP.E05	<p>Cap 3 - Analisi Prezzi <b>euro (duecentoottanta/03)</b></p> <p><b>Punto connettore 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con sistema di distribuz ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie.</b></p> <p>Punto connettore 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con sistema di distribuzione in conduttori del tipo UTP non schermato, multicoppie, 24 AWG, posati in tubazione di pvc autoestinguente D=20mm serie media, moduli ciechi, fissati su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie.</p> <p>Cap 3 - Analisi Prezzi <b>euro (centoottantasei/66)</b></p>	cad.	280,03
Nr. 133 NP.E06	<p><b>Punto connettore doppio 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con sistema di di ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie.</b></p> <p>Punto connettore doppio 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP in esecuzione incassata IP40, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale (questa esclusa), con sistema di distribuzione in conduttori del tipo UTP non schermato, multicoppie, 24 AWG, posati in tubazione di pvc autoestinguente D=20mm serie media, moduli ciechi, fissati su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, escluse le opere murarie.</p> <p>Cap 3 - Analisi Prezzi <b>euro (duecentosettantadue/26)</b></p>	cad.	186,66
Nr. 134 O.04.43.07	<p><b>Tubo in pvc rigido pe lo scarico di acque calde corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: b ... di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.</b></p> <p><b>D.100 mm</b></p> <p>Tubo in pvc rigido pe lo scarico di acque calde corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in pvc e tubazioni in altro materiale; sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.</p> <p>D.100 mm</p> <p>Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (sedici/57)</b></p>	m	16,57
Nr. 135 O.04.43.10	<p><b>Tubo in pvc rigido pe lo scarico di acque calde corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: b ... di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.</b></p> <p><b>D.140 mm</b></p> <p>Tubo in pvc rigido pe lo scarico di acque calde corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in pvc e tubazioni in altro materiale; sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.</p> <p>D.140 mm</p> <p>Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 <b>euro (ventinove/62)</b></p> <p>Belluno, 06/12/2023</p>	m	29,62
<b>Il Tecnico</b>			



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Restauro conservativo con recupero del sottotetto di fabbricato sito in Piazza Martiri.  
Progetto impianti elettrici ed elettronici

**COMMITTENTE:** Automobile Club Italia e Automobile Club Belluno

Belluno, 03/11/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>Impianto elettrico (SpCat 1) Parti Comuni (Cat 1)</b>							
1 025098h	<b>CANALI PORTACAVI IN PVC - 120 x 60mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione locale "Sala quadri elettrici"		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	46,24	184,96
2 025018f	<b>CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 16 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEGPC	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,62	44,96
3 035359d	<b>CARPENTERIE METALLICHE componibili - 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	871,50	871,50
4 035269e	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Tripolare più neutro portata 125 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	64,16	64,16
5 M.04.07.06	<b>SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	847,00	847,00
6 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	17,85	53,55
7 035267i	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Tripolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	32,89	32,89
8 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		2'099,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		2'099,02
	SOMMANO cad.					6,00	7,84	47,04
9 035054m	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - tetrapolare 40-63A, curva C, p.i.=25kA</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	341,05	341,05
10 035061f	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale tetrapolare fino a 63A, sensibilità 0,3-0,5A, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	220,89	441,78
11 035278d	<b>ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Sganciatore a lancio</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	61,17	61,17
12 035283	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore offico</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	29,84	89,52
13 035278a	<b>ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	43,39	130,17
14 035053q	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - tetrapolare 10-32A, curva D, p.i.=10kA</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	172,28	516,84
15 035058f	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale tetrapolare fino a 63A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	273,15	273,15
16 035097a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, poratta fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A"</b>							
	A R I P O R T A R E							3'999,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'999,74
17 145017b	Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEGPC>  SOMMANO cad.					8,00		
						8,00	289,58	2'316,64
	<b>RIVELATORI PER IMPIANTI ANALOGICI - pulsante di emergenza</b>							
	Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pulsante sgancio energia generale  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	254,68	254,68
18 075012b	<b>IMPIANTI DI TERRA - Collettore di terra a vista su isolatori</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Impianto di terra  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	39,88	39,88
19 075022a	<b>IMPIANTI DI TERRA - Dispersore a croce Fe-Zn</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Impianto di terra  SOMMANO cad.					3,00		
						3,00	111,38	334,14
20 075003e	<b>IMPIANTI DI TERRA - Dispersore in corda rame nudo 35 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Impianto di terra  SOMMANO cad.		30,00			30,00		
						30,00	7,10	213,00
21 025170f	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 300 × 220 × 120 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - Locale Sala quadri elettrici Distribuzione - Montanti Unità  SOMMANO cad.					1,00		
						2,00		
						3,00	128,43	385,29
22 025170e	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 240 × 190 × 90 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - esterno (Unità esterna VRF) Distribuzione - Montanti Unità  SOMMANO cad.					1,00		
						2,00		
						3,00	76,53	229,59
23 025166g	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 290 × 150 × 70 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	36,25	72,50
24 025170a	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 100 × 100 × 50 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale servizi ascensore					4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		7'845,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		7'845,46
	SOMMANO cad.					4,00	44,93	179,72
25 025157b	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 20 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale ascensore					18,00		
	SOMMANO m					18,00	10,72	192,96
26 025159f	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 50 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - linea Unità esterne VRF Distribuzione - linea Ascensore		22,00 14,00			22,00 14,00		
	SOMMANO m					36,00	9,94	357,84
27 025022d	<b>CAVI - pentapolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - linea Unità esterna VRF n.1 Distribuzione - linea Unità esterna VRF n.2 Distribuzione - linea Ascensore		26,00 28,00 18,00			26,00 28,00 18,00		
	SOMMANO m					72,00	10,20	734,40
28 025020b	<b>CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 2.5 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - linea Ascensore		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	4,11	73,98
29 025001c	<b>CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 2.5 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale servizi ascensore	3,00	22,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	1,43	94,38
30 015006a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 1,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - dorsale luce emergenza locali piano terra Distribuzione - dorsale luce emergenza vano scale					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	184,86	369,72
31 015006b	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - dorsale luce ordinaria locali piano terra Distribuzione - dorsale luce ordinaria vano scale					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	189,50	379,00
32	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b>							
	A RIPORTARE							10'227,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'227,46
015006d	<b>INCASSATO - dorsale interna 2 × 6 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Distribuzione - dorsale FM locali piano terra Distribuzione - dorsale FM vano scale  SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00	243,08	486,16
33 015001a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Locali piano terra - luce ordinaria Vano scale + ingresso - luce ordinaria Locali piano terra - luce emergenza Vano scale - luce emergenza  SOMMANO cad.					7,00 17,00 5,00 10,00 <hr/> 39,00	24,92	971,88
34 015012a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA - IP40 - punto luce singolo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Vano ascensore - luce ordinaria Vano ascensore - luce emergenza  SOMMANO cad.					4,00 2,00 <hr/> 6,00	30,12	180,72
35 015002a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando singolo interruttore</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Locali piano terra  SOMMANO cad.					6,00 <hr/> 6,00	40,39	242,34
36 NP.E01	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Vano scale + ingresso  SOMMANO cad.					6,00 <hr/> 6,00	198,62	1'191,72
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E01</b> (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioni a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h  Sommano euro					360,000 120,000  6,000 0,240 3,000 3,000	0,26 0,43  102,29 126,49 28,36 25,31	93,60 51,60  613,74 30,36 85,08 75,93 <hr/> 950,31
	<b>A RIPORTARE</b>							13'300,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							13'300,28
	Spese Generali 14.00% * (950.31) euro							133,04
	Somma euro							1'083,35
	Utili Impresa 10% * (1 083.35) euro							108,34
	Somma euro							1'191,69
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,03
	Somma euro							1'191,72
37 015013a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA - IP40 - comando a interruttore singolo</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Vano ascensore					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	66,13	66,13
38 015003r	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Locali piano terra					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	47,60	238,00
39 015014c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA - IP40 - presa di corrente 2 x 16 A+ T singola</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Vano ascensore					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	67,86	67,86
40 015004j	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Automazione porta scorrevole ingresso					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	40,67	40,67
41 155005b	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Luci emergenza locali piano terra Luci emergenza vano scale + ingresso					5,00 10,00		
	SOMMANO cad.					15,00	95,37	1'430,55
	<b>Impianto videocitfonico (SpCat 2)</b>							
42 025159c	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 25 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Montante *(lung.=16,00+8+8+10+2+2)		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	4,84	222,64
43 025157c	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 25 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							15'366,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'366,13
	Montante		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	12,94	439,96
44 025166d	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 150 × 100 × 70 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	23,59	117,95
45 025170c	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 150 × 110 × 70 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	52,01	312,06
46 095041	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,99	299,00
47 09525a	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Alimentatore</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Alimentatore					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	104,22	104,22
48 095034	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Derivatore di utente</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Derivatori di utente					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	166,75	833,75
49 NP.E02	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	33,09	33,09
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b> (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					20,000 1,000 2,000 1,000 1,000 0,040 0,250 0,250	0,43 1,13 0,56 0,49 1,13 12,47 28,36 25,31	8,60 1,13 1,12 0,49 1,13 0,50 7,09 6,33
	Sommano euro							26,39
	A R I P O R T A R E							17'506,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							17'506,16
	Spese Generali 14.00% * (26.39) euro							3,69
	Sommano euro							30,08
	Utilli Impresa 10% * (30.08) euro							3,01
	Sommano euro							33,09
50 095001c	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Scatola da incasso 3 moduli</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	17,19	17,19
51 095004c	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Telaio 3 posti</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	104,71	104,71
52 095006c	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cornice 3 posti</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	51,27	51,27
53 095011	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Modulo telecamera</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	276,58	276,58
54 095008b	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Modulo di portiere elettrico</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	317,70	317,70
55 095012c	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Modulo pulsantiera 6 pulsanti</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Posto esterno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	140,28	140,28
	<b>Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)</b>							
56 025159d	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 32 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	5,68	261,28
57	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							18'675,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							18'675,17
025157d	<b>pesante, a vista, IP40, Ø nominale 32 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante CSOE (Centro Stella Ottico Edificio) Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)  SOMMANO m		18,00 34,00			18,00 34,00 <hr/> 52,00	22,39	1'164,28
58 025166d	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 150 × 100 × 70 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)  SOMMANO cad.					5,00 <hr/> 5,00	23,59	117,95
59 025170c	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 150 × 110 × 70 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)  SOMMANO cad.					6,00 <hr/> 6,00	52,01	312,06
60 035346a	<b>QUADRI ELETTRICI - Armadio da parete in poliestere con portello cieco 650 x 400 x 200 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 CSOE  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	343,20	343,20
61 NP.E03	<b>IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO - CSOE FTTH</b> Cap 3 - Analisi Prezzi CSOE  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	388,51	388,51
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E03</b> (L) prezzo medio di mercato - CSOE FTTH con 32 adapters, 2 splitter ottici con configurazione 1x8 cad. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (309.82) euro  Sommano euro Utiii Impresa 10% * (353.19) euro  Sommano euro					1,000 0,040 0,250 0,250	285,00 285,00 28,36 25,31	285,00 11,40 7,09 6,33 <hr/> 309,82 43,37 <hr/> 353,19 35,32 <hr/> 388,51
62 235026c	<b>FIBRA OTTICA - Cavo ottico multimodale OM3 12 fibre</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio) *(lung.=30+12+36+18+40)  SOMMANO m		136,00			136,00 <hr/> 136,00	7,01	953,36
	<b>A RIPORTARE</b>							21'954,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							21'954,53
63 235049a	<b>FIBRA OTTICA - Attestazione cavo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	4,43	44,30
64 235050a	<b>FIBRA OTTICA - Presa modulare</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	22,93	229,30
65 235061	<b>FIBRA OTTICA - Esecuzione di collaudi</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali CSOE - PTE (Punto Terminazione Edificio)					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	10,21	51,05
	<b>Impianto allarme ed evacuazione (SpCat 4)</b>							
66 145001b	<b>IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Centrale convenzionale 4 zone</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Centrale					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'027,15	1'027,15
67 025159c	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 25 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante *(lung.=16,00+8+8+10+2+2)		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	4,84	222,64
68 025157c	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 25 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	12,94	439,96
69 025166b	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 120 × 95 × 50 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	18,24	91,20
70 025170a	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 100 × 100 × 50 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	44,93	269,58
71 NP.E02	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							24'329,71



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'329,71
	Punti rivelatori ottici Punti pulsanti manuali Punti targhe ottico acustiche					1,00 7,00 7,00		
	SOMMANO cad.					<u>15,00</u>	33,09	496,35
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					300,000	0,43	129,00
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					15,000	1,13	16,95
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					30,000	0,56	16,80
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					15,000	0,49	7,35
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					15,000	1,13	16,95
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,600	12,47	7,48
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					3,750	28,36	106,35
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					3,750	25,31	94,91
	Sommano euro							395,79
	Spese Generali 14.00% * (395.79) euro							55,41
	Sommano euro							451,20
	Utiii Impresa 10% * (451.20) euro							45,12
	Sommano euro							496,32
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,03
	Sommano euro							496,35
72 145020e	<b>IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Cassonetto di segnalazione luminoso</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Linee		300,00			300,00		
	SOMMANO m					<u>300,00</u>	3,91	1'173,00
73 145004a	<b>IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Rivelatore ottico di fumo</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Piano terra					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	116,83	116,83
74 145017a	<b>IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Pulsante di emergenza manuale</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Piano terra Piano primo Piano seocndo Piano sottotetto					1,00 2,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					<u>7,00</u>	54,50	381,50
75 145020e	<b>IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI - Cassonetto di segnalazione luminoso</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Piano terra Piano primo Piano seocndo Piano sottotetto					1,00 2,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					<u>7,00</u>	134,10	938,70
	<b>A RIPORTARE</b>							27'436,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							27'436,09
	<b>Impianto termoregolazione (SpCat 5)</b>							
76 025159c	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 25 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante *(lung.=16,00+16+8+8+10+2+2)  SOMMANO m		62,00			62,00		
						62,00	4,84	300,08
77 025157c	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 25 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante  SOMMANO m		34,00			34,00		
						34,00	12,94	439,96
78 025166b	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 120 × 95 × 50 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante  SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	18,24	91,20
79 025170a	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 100 × 100 × 50 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante  SOMMANO cad.					7,00		
						7,00	44,93	314,51
80 NP.E02	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Piano primo Piano secondo Piano terzo  SOMMANO cad.					6,00		
						5,00		
						3,00		
						14,00	33,09	463,26
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					280,000	0,43	120,40
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					14,000	1,13	15,82
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					28,000	0,56	15,68
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					14,000	0,49	6,86
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					14,000	1,13	15,82
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,560	12,47	6,98
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5ª categoria h					3,500	28,36	99,26
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3ª categoria h					3,500	25,31	88,59
	Sommano euro							369,41
	Spese Generali 14.00% * (369.41) euro							51,72
	Sommano euro							421,13
	Utili Impresa 10% * (421.13) euro							42,11
	Sommano euro							463,24
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,02
	<b>A RIPORTARE</b>							29'045,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							29'045,10
	Sommano euro							463,26
81 235001c	<b>DOMOTICA - Cavo per trasmissione segnali BUS</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Linee		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	3,67	1'468,00
	<b>Impianto antintrusione e video sorveglianza (SpCat 6)</b>							
82 025159d	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - flessibile serie pesante, Ø nominale 32 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	5,68	261,28
83 025157d	<b>TUBI IN MATERIALE PLASTICO - rigido, serie pesante, a vista, IP40, Ø nominale 32 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	22,39	761,26
84 025166d	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, incasso, 150 × 100 × 70 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	23,59	117,95
85 025170c	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE - materiale plastico, parete, IP56, 150 × 110 × 70 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	52,01	312,06
86 NP.E02	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Piano terra Piano primo Piano secondo Piano sottotetto					4,00 9,00 9,00 4,00		
	SOMMANO cad.					26,00	33,09	860,34
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b> (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^					520,00 26,000 52,000 26,000 26,000 1,040	0,43 1,13 0,56 0,49 1,13 12,47	223,60 29,38 29,12 12,74 29,38 12,97
	<b>A RIPORTARE</b>							32'825,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							32'825,99
	categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					6,500	28,36	184,34
						6,500	25,31	164,52
	Sommano euro							686,05
	Spese Generali 14.00% * (686.05) euro							96,05
	Sommano euro							782,10
	Utii Impresa 10% * (782.10) euro							78,21
	Sommano euro							860,31
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,03
	Sommano euro							860,34
	<b>Assistenze murarie (SpCat 7)</b>							
87 M01003b	<b>MANO D'OPERA MEDIA NAZIONALE - Edile qualificato</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Opere murarie	4,00				8,000	32,00	
	SOMMANO ora						32,00	34,85
								1'115,20
88 M01004b	<b>MANO D'OPERA MEDIA NAZIONALE - Edile comune</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Opere murarie	4,00				8,000	32,00	
	SOMMANO ora						32,00	31,34
								1'002,88
	<b>Impianto elettrico (SpCat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							34'944,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							34'944,07
	<b>Unità 01 Piano Primo (Cat 2)</b>							
89 035341a	<b>QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	84,88	84,88
90 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	17,85	17,85
91 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	7,84	7,84
92 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
93 035061a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3-0,5A, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	142,27	142,27
94 035269b	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	36,25	36,25
95 035263f	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2,50	2,50
96 M.04.07.06	<b>SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	847,00	847,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							36'141,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							36'141,95
97 025018e	<b>CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG1	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	4,23	16,92
98 025001g	<b>CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,20	41,60
99 025020e	<b>CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante <QEG1>-<QED1>		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,08	302,40
100 035359d	<b>CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI - 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	871,50	871,50
101 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
102 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	17,85	71,40
103 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	7,84	31,36
104 035283	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore ottico</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	29,84	29,84
105 035294c	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA:</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							37'566,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							37'566,26
	<b>Trasformatore An=25VA</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	77,13	77,13
106 035069a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	180,96	542,88
107 035069b	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	205,95	205,95
108 M.01.08.02	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	30,25	423,50
109 035097a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, portata fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	289,58	579,16
110 035278a	<b>ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	43,39	130,17
111 035284b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	113,26	453,04
112 035296b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	193,62	193,62
	<b>A RIPORTARE</b>							40'171,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							40'171,71
113 015006a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 1,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce di emergenza  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	184,86	184,86
114 015006b	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF  SOMMANO cad.					3,00 1,00 <hr/> 4,00	189,50	758,00
115 015006c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 4 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata  SOMMANO cad.					4,00 1,00 <hr/> 5,00	207,41	1'037,05
116 015001a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza  SOMMANO cad.					13,00 9,00 <hr/> 22,00	24,92	548,24
117 015001c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando  SOMMANO cad.					6,00 <hr/> 6,00	81,86	491,16
118 015007a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - comando a pulsante</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando  SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	57,63	115,26
119 NP.E01	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando  SOMMANO cad.					7,00 <hr/> 7,00	198,62	1'390,34
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E01</b> (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando					420,000 <hr/> 140,000	0,26 <hr/> 0,43	109,20 <hr/> 60,20
	<b>A RIPORTARE</b>							44'696,62



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							44'696,62
	<p>luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad.</p> <p>(L) Trasporti e noli in percentuale %</p> <p>(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h</p> <p>(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 14.00% * (1 108.70) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (1 263.92) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Differenza dovuta agli arrotondamenti euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p>					7,000	102,29	716,03
						0,280	126,49	35,42
						3,500	28,36	99,26
						3,500	25,31	88,59
								1'108,70
								155,22
								1'263,92
								126,39
								1'390,31
								0,03
								1'390,34
120 015003r	<p><b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola</b></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p>Punti presa FM</p> <p>Punti presa FM privilegiata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					7,00		
						8,00		
						15,00	47,60	714,00
121 015003s	<p><b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia</b></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p>Punti presa FM</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					7,00		
						7,00	61,00	427,00
122 NP.E04	<p><b>Sistema chiamata soccorso per bagno disabili completo avvisatore ottico acustico e di tacitazione</b></p> <p>Cap 3 - Analisi Prezzi</p> <p>Bagno disabili WCH 2.1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00		
						1,00	280,03	280,03
	<p><b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E04</b></p> <p>(L) B.50.008.01 Impianto di chiamata tradizionale - pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare) a corpo</p> <p>(L) B.50.008.02 Impianto di chiamata tradizionale - pulsante di reset (tipo ospedaliero o similare) a corpo</p> <p>(L) B.50.008.03 Impianto di chiamata tradizionale - segnalazione ottico-acustica (tipo ospedaliero o similare) a corpo</p> <p>(L) Trasporti e noli in percentuale %</p> <p>(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h</p> <p>(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h</p>					1,000	64,42	64,42
						1,000	47,79	47,79
						1,000	50,92	50,92
						0,040	162,83	6,51
						1,000	28,36	28,36
						1,000	25,31	25,31
	<b>A RIPORTARE</b>							46'117,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							46'117,65
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (223.31) euro							223,31 31,26
	Sommano euro Utiii Impresa 10% * (254.57) euro							254,57 25,46
	Sommano euro							280,03
123 015004k	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.1 WC 2.1  SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00	35,14	105,42
124 015004j	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Boiler WC 1.1 Boiler WC 2.1 Unità interne VRF Automazione porta scorrevole  SOMMANO cad.					1,00 1,00 4,00 1,00 <hr/> 7,00	40,67	284,69
125 155005b	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza  SOMMANO cad.					7,00 <hr/> 7,00	95,37	667,59
126 155005c	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza  SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	119,00	238,00
127 033453e	<b>ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.1 WCH 2.1  SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00	267,69	803,07
128 035344a	<b>CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.1 *(lung.=6+6) Tubazione espulsione WCH 2.1  SOMMANO m		12,00 10,00			12,00 10,00 <hr/> 22,00	8,82	194,04
129	<b>TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							48'410,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							48'410,46
O.04.43.07	Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WCH 2.1		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	16,57	149,13
130 O.04.43.10	<b>TUBO IN PVC RIGIDO - D.140 mm</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WC 1.1		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	29,62	266,58
	<b>Impianto videocitofonico (SpCat 2)</b>							
131 NP.E02	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	33,09	66,18
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					40,000	0,43	17,20
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					2,000	1,13	2,26
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000	0,56	2,24
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					2,000	0,49	0,98
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					2,000	1,13	2,26
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,080	12,47	1,00
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					0,500	28,36	14,18
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					0,500	25,31	12,66
	Sommano euro							52,78
	Spese Generali 14.00% * (52.78) euro							7,39
	Sommano euro							60,17
	Utili Impresa 10% * (60.17) euro							6,02
	Sommano euro							66,19
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							-0,01
	Sommano euro							66,18
132 095041	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,99	119,60
133 095024j	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	787,35	1'574,70
	<b>Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							50'586,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							50'586,65
134 NP.E05	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	186,66	186,66
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E05</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					50,000	0,43	21,50
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					50,000	0,91	45,50
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					1,000	20,67	20,67
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					1,000	1,13	1,13
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					2,000	0,56	1,12
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					1,000	0,49	0,49
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					1,000	1,13	1,13
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040	90,98	3,64
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					1,000	28,36	28,36
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					1,000	25,31	25,31
	Sommano euro							148,85
	Spese Generali 14.00% * (148.85) euro							20,84
	Sommano euro							169,69
	Utili Impresa 10% * (169.69) euro							16,97
	Sommano euro							186,66
135 NP.E06	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	272,26	1'905,82
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E06</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					350,000	0,43	150,50
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					700,000	0,91	637,00
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					14,000	20,67	289,38
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					7,000	1,13	7,91
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					7,000	0,56	3,92
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					7,000	0,49	3,43
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					7,000	1,13	7,91
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,280	157,15	44,00
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					7,000	28,36	198,52
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					7,000	25,31	177,17
	Sommano euro							1'519,74
	Spese Generali 14.00% * (1 519.74) euro							212,76
	Sommano euro							1'732,50
	<b>A RIPORTARE</b>							52'679,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							52'679,13
	Utili Impresa 10% * (I 732.50) euro							173,25
	Sommano euro							1'905,75
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,07
	Sommano euro							1'905,82
136 095164	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione ref lan</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti dati					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	27,71	415,65
	<b>Impianto termoregolazione (SpCat 5)</b>							
137 235002	<b>DOMOTICA - Punto KNX da incasso</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	44,73	178,92
	<b>Impianto elettrico (SpCat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							53'273,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'273,70
	<b>Unità 02 Piano Primo (Cat 3)</b>							
138 035341a	<b>QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	84,88	84,88
139 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	17,85	17,85
140 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	7,84	7,84
141 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
142 035061a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3- 0,5A, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	142,27	142,27
143 035269b	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	36,25	36,25
144 035263f	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2,50	2,50
145 M.04.07.06	<b>SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	847,00	847,00
	A R I P O R T A R E							54'471,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'471,58
146 025018d	<b>CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG2	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	2,98	11,92
147 025001g	<b>CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,20	41,60
148 025020d	<b>CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Montante <QEG2>-<QED2>		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	6,58	65,80
149 035341h	<b>QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 72 moduli disposti su quattro file</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	310,93	310,93
150 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
151 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	17,85	35,70
152 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	7,84	15,68
153 035283	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore ottico</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	29,84	29,84
154 035069a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b>							
	A RIPORTARE							55'042,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							55'042,34
155 035069b	Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>  SOMMANO cad.  <b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	180,96	361,92
156 M.01.08.02	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED2>  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	205,95	205,95
157 035097a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, poratta fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>  SOMMANO cad.					9,00		
						9,00	30,25	272,25
158 035278a	<b>ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	43,39	86,78
159 035284b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	113,26	226,52
160 035296b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED2>  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	193,62	193,62
161 015006a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 x 1,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce di emergenza  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	184,86	184,86
162	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							57'153,40



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							57'153,40
015006b	<b>INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF					2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	189,50	568,50
163 015006c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - dorsale interna 2 × 4 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata					3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					4,00	207,41	829,64
164 015001a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - punto luce singolo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza					8,00 3,00		
	SOMMANO cad.					11,00	24,92	274,12
165 015002a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - punto comando singolo interruttore</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	40,39	40,39
166 015001c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	81,86	245,58
167 015007a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - comando a pulsante</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	57,63	57,63
168 NP.E01	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	198,62	198,62
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E01</b> (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1					60,000 20,000	0,26 0,43	15,60 8,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>							59'367,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							59'367,88
	contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (158.39) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (180.56) euro  Sommano euro					1,000 0,040 0,500 0,500	102,29 126,49 28,36 25,31	102,29 5,06 14,18 12,66 <hr/> 158,39 22,17 <hr/> 180,56 18,06 <hr/> 198,62
169 015003r	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM Punti presa FM privilegiata  SOMMANO cad.					6,00 4,00 <hr/> 10,00	47,60	476,00
170 015003s	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti presa FM  SOMMANO cad.					4,00 <hr/> 4,00	61,00	244,00
171 015004k	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.2  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	35,14	35,14
172 015004j	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Boiler WC 1.2 Unità interne VRF  SOMMANO cad.					1,00 3,00 <hr/> 4,00	40,67	162,68
173 155005b	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	95,37	95,37
	<b>A R I P O R T A R E</b>							60'381,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							60'381,07
174 155005c	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	119,00	238,00
175 033453e	<b>ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con fimer</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.2  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	267,69	267,69
176 035344a	<b>CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.2  SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00	8,82	88,20
177 O.04.43.07	<b>TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione WC 1.2  SOMMANO m		8,00			8,00		
						8,00	16,57	132,56
178 NP.E02	<b>Impianto videocitfonico (SpCat 2)</b>  <b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	33,09	66,18
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b> (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (52.78) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (60.17) euro  Sommano euro <b>Differenza dovuta agli arrotondamenti euro</b>					40,000 2,000 4,000 2,000 2,000 0,080 0,500 0,500  52,78 7,39  60,17 6,02  66,19 <b>-0,01</b>	0,43 1,13 0,56 0,49 1,13 12,47 28,36 25,31  52,78 7,39  60,17 6,02  66,19 <b>-0,01</b>	17,20 2,26 2,24 0,98 2,26 1,00 14,18 12,66  52,78 7,39  60,17 6,02  66,19 <b>-0,01</b>
	<b>A RIPORTARE</b>							61'173,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							61'173,70
	Sommano euro							66,18
179 095041	<b>IMPIANTI CITOFOFONICI E VIDEOCITOFOFONICI - Cavo BUS</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,99	119,60
180 095024j	<b>IMPIANTI CITOFOFONICI E VIDEOCITOFOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	787,35	1'574,70
	<b>Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)</b>							
181 NP.E05	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	186,66	186,66
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E05</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					50,000	0,43	21,50
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					50,000	0,91	45,50
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					1,000	20,67	20,67
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					1,000	1,13	1,13
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					2,000	0,56	1,12
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					1,000	0,49	0,49
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					1,000	1,13	1,13
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040	90,98	3,64
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					1,000	28,36	28,36
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					1,000	25,31	25,31
	Sommano euro							148,85
	Spese Generali 14.00% * (148.85) euro							20,84
	Sommano euro							169,69
	Utiii Impresa 10% * (169.69) euro							16,97
	Sommano euro							186,66
182 NP.E06	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	272,26	1'089,04
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E06</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							64'143,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							64'143,70
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestingente d. 20mm m					200,000	0,43	86,00
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guiana in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					400,000	0,91	364,00
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					8,000	20,67	165,36
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					4,000	1,13	4,52
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000	0,56	2,24
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					4,000	0,49	1,96
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					4,000	1,13	4,52
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,160	157,15	25,14
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					4,000	28,36	113,44
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					4,000	25,31	101,24
	Sommano euro							868,42
	Spese Generali 14.00% * (868.42) euro							121,58
	Sommano euro							990,00
	Utiii Impresa 10% * (990.00) euro							99,00
	Sommano euro							1'089,00
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,04
	Sommano euro							1'089,04
183 095164	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione ref lan</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti dati					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	27,71	249,39
	<b>Impianto termoregolazione (SpCat 5)</b>							
184 235002	<b>DOMOTICA - Punto KNX da incasso</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	44,73	134,19
	<b>Impianto elettrico (SpCat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							64'527,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'527,28
	<b>Unità 03 Piano Secondo (Cat 4)</b>							
185 035341a	<b>QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	84,88	84,88
186 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	17,85	17,85
187 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	7,84	7,84
188 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG1>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
189 035061a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3- 0,5A, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	142,27	142,27
190 035269b	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	36,25	36,25
191 035263f	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2,50	2,50
192 M.04.07.06	<b>SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	847,00	847,00
	A R I P O R T A R E							65'725,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'725,16
193 025018e	<b>CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG3	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	4,23	16,92
194 025001g	<b>CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,20	41,60
195 025020e	<b>CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante <QEG3>-<QED3>		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	10,08	362,88
196 035359d	<b>CARPENTERIE METALLICHE componibili - 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	871,50	871,50
197 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
198 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	17,85	71,40
199 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	7,84	31,36
200 035283	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore offico</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	29,84	29,84
201 035294c	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA:</b>							
	A R I P O R T A R E							67'209,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							67'209,95
	<b>Trasformatore An=25VA</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	77,13	77,13
202 035069a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	180,96	542,88
203 035069b	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	205,95	205,95
204 M.01.08.02	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	30,25	363,00
205 035097a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, portata fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	289,58	868,74
206 035278a	<b>ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	43,39	86,78
207 035284b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	113,26	453,04
208 035296b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED3>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	193,62	193,62
	<b>A R I P O R T A R E</b>							70'001,09



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'001,09
209 015006a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 1,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce di emergenza  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	184,86	184,86
210 015006b	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 2,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF  SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00	189,50	568,50
211 015006c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 × 4 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata  SOMMANO cad.					3,00 1,00 <hr/> 4,00	207,41	829,64
212 015001a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza  SOMMANO cad.					13,00 6,00 <hr/> 19,00	24,92	473,48
213 015002a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando singolo interruttore</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	40,39	40,39
214 015001c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando  SOMMANO cad.					4,00 <hr/> 4,00	81,86	327,44
215 015007a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - comando a pulsante</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando  SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	57,63	115,26
216 NP.E01	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		72'540,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					5,00		72'540,66
	SOMMANO cad.					5,00	198,62	993,10
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E01</b>							
	(L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm <sup>2</sup> (qt=3*20) m					300,000	0,26	78,00
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					100,000	0,43	43,00
	(L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad.					5,000	102,29	511,45
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,200	126,49	25,30
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					2,500	28,36	70,90
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					2,500	25,31	63,28
	Sommano euro							791,93
	Spese Generali 14.00% * (791.93) euro							110,87
	Sommano euro							902,80
	Utili Impresa 10% * (902.80) euro							90,28
	Sommano euro							993,08
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,02
	Sommano euro							993,10
217 015003r	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Punti presa FM Punti presa FM privilegiata					7,00 6,00		
	SOMMANO cad.					13,00	47,60	618,80
218 015003s	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Punti presa FM					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	61,00	366,00
219 NP.E04	<b>Sistema chiamata soccorso per bagno disabili completo avvisatore ottico acustico e di tacitazione</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Bagno disabili WCH 2.3					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	280,03	280,03
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E04</b>							
	(L) B.50.008.01 Impianto di chiamata tradizionale - pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare) a corpo					1,000	64,42	64,42
	(L) B.50.008.02 Impianto di chiamata tradizionale - pulsante di							
	<b>A RIPORTARE</b>							74'798,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							74'798,59
	reset (tipo ospedaliero o similare) a corpo					1,000	47,79	47,79
	(L) B.50.008.03 Impianto di chiamata tardizionale - segnalazione ottico-acustica (tipo ospedaliero similare) a corpo					1,000	50,92	50,92
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040	162,83	6,51
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					1,000	28,36	28,36
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					1,000	25,31	25,31
	Sommano euro							223,31
	Spese Generali 14,00% * (223,31) euro							31,26
	Sommano euro							254,57
	Utiii Impresa 10% * (254,57) euro							25,46
	Sommano euro							280,03
220 015004k	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.3 WCH 2.3  SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00	35,14	105,42
221 015004j	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Boiler WC 1.3 Boiler WCH 2.3 Unità interne VRF Automazione porta scorrevole Unità Esterna SPLIT CED Unità Interna SPLIT CED  SOMMANO cad.					1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 <hr/> 8,00	40,67	325,36
222 155005b	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza  SOMMANO cad.					5,00 <hr/> 5,00	95,37	476,85
223 155005c	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	119,00	119,00
224 033453e	<b>ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.3 WCH 2.3  SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00	267,69	803,07
	<b>A RIPORTARE</b>							76'628,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							76'628,29
225 035344a	<b>CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.3 *(lung.=6+6) Tubazione espulsione WCH 2.3		12,00 10,00			12,00 10,00		
	SOMMANO m					22,00	8,82	194,04
226 O.04.43.07	<b>TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WCH 2.3		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	16,57	82,85
227 O.04.43.10	<b>TUBO IN PVC RIGIDO - D.140 mm</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WC 1.5		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	29,62	148,10
	<b>Impianto videocitofonico (SpCat 2)</b>							
228 NP.E02	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	33,09	66,18
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					40,000	0,43	17,20
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					2,000	1,13	2,26
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000	0,56	2,24
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					2,000	0,49	0,98
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					2,000	1,13	2,26
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,080	12,47	1,00
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					0,500	28,36	14,18
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					0,500	25,31	12,66
	Sommano euro							52,78
	Spese Generali 14.00% * (52.78) euro							7,39
	Sommano euro							60,17
	Utili Impresa 10% * (60.17) euro							6,02
	Sommano euro							66,19
	<b>Differenza dovuta agli arrotondamenti euro</b>							<b>-0,01</b>
	Sommano euro							66,18
229 095041	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,99	119,60
	<b>A RIPORTARE</b>							77'239,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'239,06
230 095024j	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	787,35	1'574,70
	<b>Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)</b>							
231 095142i	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio rack 19" 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	1'645,74	1'645,74
232 095144b	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - set di 4 ruote</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	282,29	282,29
233 095144d	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - gruppo ventilazione con 2 ventole</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	446,86	446,86
234 095144j	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - gruppo 5 prese 16A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	211,25	211,25
235 095144h	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - mensole di supporto</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	85,02	170,04
236 M.18.05.a	<b>CASSETTI DI PERMUTAZIONE PER FIBRA OTTICA - Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	361,24	361,24
237 095145c	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - pannello permutazione 24 porte RJ45 cat. 6</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	454,05	908,10
	A R I P O R T A R E							82'839,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							82'839,28
238 095144i	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Accessori Armadio rack 19" - pannello passacavo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	56,13	112,26
239 M.18.06.a	<b>CORDONE DI PERMUTAZIONE IN FIBRA OTTICA - Connettori SC/SC</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	36,94	73,88
240 095134c	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Patch-cord 100 cm, U/UTP categoria 6</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Armadio rack  SOMMANO cad.					20,00		
						20,00	11,01	220,20
241 NP.E05	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	186,66	186,66
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E05</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m					50,000	0,43	21,50
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					50,000	0,91	45,50
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					1,000	20,67	20,67
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					1,000	1,13	1,13
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					2,000	0,56	1,12
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					1,000	0,49	0,49
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					1,000	1,13	1,13
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040	90,98	3,64
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					1,000	28,36	28,36
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					1,000	25,31	25,31
	Sommano euro							148,85
	Spese Generali 14.00% * (148.85) euro							20,84
	Sommano euro							169,69
	Utiii Impresa 10% * (169.69) euro							16,97
	Sommano euro							186,66
242 NP.E06	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori  SOMMANO cad.					6,00		
						6,00	272,26	1'633,56
	<b>A RIPORTARE</b>							85'065,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							85'065,84
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E06</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					300,000	0,43	129,00
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					600,000	0,91	546,00
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					12,000	20,67	248,04
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					6,000	1,13	6,78
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					6,000	0,56	3,36
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					6,000	0,49	2,94
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					6,000	1,13	6,78
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,240	157,15	37,72
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5ª categoria h					6,000	28,36	170,16
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3ª categoria h					6,000	25,31	151,86
	Sommano euro							1'302,64
	Spese Generali 14.00% * (1 302.64) euro							182,37
	Sommano euro							1'485,01
	Utii Impresa 10% * (1 485.01) euro							148,50
	Sommano euro							1'633,51
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,05
	Sommano euro							1'633,56
243 095164	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione ret lan</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti dati					13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	27,71	360,23
	<b>Impianto termoregolazione (SpCat 5)</b>							
244 235002	<b>DOMOTICA - Punto KNX da incasso</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF Pannello comando - Split CED Unità esterna - Unità interna Split CED					3,00		
	SOMMANO cad.					5,00	44,73	223,65
	<b>Impianto elettrico (SpCat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							85'649,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							85'649,72
	<b>Unità 04 Piano Secondo (Cat 5)</b>							
245 035341a	<b>QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	84,88	84,88
246 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	17,85	17,85
247 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	7,84	7,84
248 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
249 035061a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3-0,5A, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	142,27	142,27
250 035269b	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	36,25	36,25
251 035263f	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2,50	2,50
252 M.04.07.06	<b>SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	847,00	847,00
	<b>A RIPORTARE</b>							86'847,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'847,60
253 025018d	<b>CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG4	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	2,98	11,92
254 025001g	<b>CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,20	41,60
255 025020d	<b>CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 6 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Montante <QEG4>-<QED4>		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	6,58	105,28
256 035341h	<b>QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 72 moduli disposti su quattro file</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	310,93	310,93
257 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
258 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	17,85	35,70
259 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	7,84	15,68
260 035283	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore ottico</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	29,84	29,84
261 035069a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b>							
	A R I P O R T A R E							87'457,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							87'457,84
262 035069b	Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>  SOMMANO cad.  <b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>  SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	180,96	361,92
263 M.01.08.02	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED4>  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	205,95	205,95
264 035097a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, poratta fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>  SOMMANO cad.					9,00 <hr/> 9,00	30,25	272,25
265 035278a	<b>ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>  SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	43,39	86,78
266 035284b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>  SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	113,26	226,52
267 035296b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED4>  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	193,62	193,62
268 015006a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 x 1,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce emergenza  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	184,86	184,86
269	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							89'568,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							89'568,90
015006b	<b>INCASSATO - dorsale interna 2 x 2,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF  SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00	189,50	568,50
270 015006c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - dorsale interna 2 x 4 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata  SOMMANO cad.					3,00 1,00 <hr/> 4,00	207,41	829,64
271 015001a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - punto luce singolo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza  SOMMANO cad.					7,00 2,00 <hr/> 9,00	24,92	224,28
272 015001c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando  SOMMANO cad.					3,00 <hr/> 3,00	81,86	245,58
273 NP.E01	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO</b> <b>INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando  SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	198,62	198,62
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E01</b> (L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguento d. 20mm m (L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (158.39) euro					60,000 20,000   1,000 0,040 0,500 0,500	0,26 0,43   102,29 126,49 28,36 25,31	15,60 8,60   102,29 5,06 14,18 12,66 <hr/> 158,39 22,17
	A RIPORTARE							91'635,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							91'635,52
	Sommano euro Utiii Impresa 10% * (180.56) euro							180,56 18,06
	Sommano euro							198,62
274 015003r	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Punti presa FM Punti presa FM privilegiata					3,00 4,00		
	SOMMANO cad.					7,00	47,60	333,20
275 015003s	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Punti presa FM					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	61,00	244,00
276 015004k	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 WC 1.4					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	35,14	35,14
277 015004j	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Boiler WC 1.4 Unità interne VRF					1,00 3,00		
	SOMMANO cad.					4,00	40,67	162,68
278 155005c	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	119,00	238,00
279 033453e	<b>ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 WC 1.4					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	267,69	267,69
280 035344a	<b>CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.4					10,00		
	SOMMANO m		10,00			10,00	8,82	88,20
	<b>A RIPORTARE</b>							93'004,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							93'004,43
281 O.04.43.07	<b>TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione WC 1.4  SOMMANO m		4,00			4,00		
						4,00	16,57	66,28
	<b>Impianto videocitofonico (SpCat 2)</b>							
282 NP.E02	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	33,09	66,18
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b> (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (52.78) euro  Sommano euro Utii Impresa 10% * (60.17) euro  Sommano euro <b>Differenza dovuta agli arrotondamenti euro</b>  Sommano euro					40,000 2,000 4,000 2,000 2,000 0,080 0,500 0,500	0,43 1,13 0,56 0,49 1,13 12,47 28,36 25,31	17,20 2,26 2,24 0,98 2,26 1,00 14,18 12,66  52,78 7,39  60,17 6,02  66,19 <b>-0,01</b>  66,18
283 095041	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni  SOMMANO m		40,00			40,00		
						40,00	2,99	119,60
284 095024j	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	787,35	1'574,70
	<b>Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)</b>							
285 NP.E05	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi							
	<b>A RIPORTARE</b>							94'831,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							94'831,19
	Connettori					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	186,66	186,66
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E05</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					50,000	0,43	21,50
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guiana in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					50,000	0,91	45,50
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					1,000	20,67	20,67
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					1,000	1,13	1,13
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					2,000	0,56	1,12
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					1,000	0,49	0,49
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					1,000	1,13	1,13
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,040	90,98	3,64
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					1,000	28,36	28,36
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					1,000	25,31	25,31
	Sommano euro							148,85
	Spese Generali 14.00% * (148.85) euro							20,84
	Sommano euro							169,69
	Utiii Impresa 10% * (169.69) euro							16,97
	Sommano euro							186,66
286 NP.E06	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	272,26	1'089,04
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E06</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					200,000	0,43	86,00
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guiana in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					400,000	0,91	364,00
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					8,000	20,67	165,36
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					4,000	1,13	4,52
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					4,000	0,56	2,24
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					4,000	0,49	1,96
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					4,000	1,13	4,52
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,160	157,15	25,14
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					4,000	28,36	113,44
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					4,000	25,31	101,24
	Sommano euro							868,42
	Spese Generali 14.00% * (868.42) euro							121,58
	Sommano euro							990,00
	Utiii Impresa 10% * (990.00) euro							99,00
	Sommano euro							1'089,00
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,04
	<b>A RIPORTARE</b>							96'106,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							96'106,89
	Sommano euro							1'089,04
287 095164	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione ref lan</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti dati  SOMMANO cad.					9,00		
						9,00	27,71	249,39
	<b>Impianto termoregolazione (SpCat 5)</b>							
288 235002	<b>DOMOTICA - Punto KNX da incasso</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF  SOMMANO cad.					3,00		
						3,00	44,73	134,19
	<b>Impianto elettrico (SpCat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							96'490,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'490,47
	<b>Unità 05 Piani Secondo e Sottotetto (Cat 6)</b>							
289 035341a	<b>QUADRI ELETTRICI - Centralino IP65, 18 moduli disposti su una fila</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	84,88	84,88
290 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	17,85	17,85
291 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	7,84	7,84
292 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
293 035061a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Modulo differenziale bipolare fino a 32A, sensibilità 0,3- 0,5A, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	142,27	142,27
294 035269b	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 22 x 58 mm - Unipolare più neutro portata 125 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	36,25	36,25
295 035263f	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 10,3 x 38 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2,50	2,50
296 M.04.07.06	<b>SCARICATORI - Limitatore combinato tipo 1+2 - 1+NPE</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Generale <QEG5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	847,00	847,00
	A R I P O R T A R E							97'688,35



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							97'688,35
297 025018e	<b>CAVI - unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante ENEL - QEG5	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	4,23	16,92
298 025001g	<b>CAVI - unipolare FS17 450/750 V: Sezione 16 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 PE		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,20	41,60
299 025020e	<b>CAVI - tripolare FG16R16 - 0,6/1 kV: Sezione 10 mm2</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Montante <QEG5>-<QED5>		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	10,08	463,68
300 035359d	<b>CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI - 900 x 600 mm, con portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	871,50	871,50
301 M.01.09.23	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 2P, In=6-32A, curva C, pdi 6kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	59,29	59,29
302 035267c	<b>FUSIBILI - Base portafusibile sezionabile per fusibili 10,3 x 38 mm - Unipolare più neutro portata 32 A</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	17,85	35,70
303 035259b	<b>FUSIBILI - cilindrici tipo gL-gG 22 x 58 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	7,84	15,68
304 035283	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Segnalatore ottico</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	29,84	29,84
305 035069a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 25A, sensibilità</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							99'222,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'222,56
	<b>0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	180,96	542,88
306 035069b	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - Differenziale bipolare portata 40A, sensibilità 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	205,95	205,95
307 M.01.08.02	<b>INTERRUTTORE MEGNETOTERMICO MODULARE - 1P+N, In=6-32A, curva C, pdi 4,5kA</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	30,25	484,00
308 035097a	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - magnetotermico differenziale, 1P+N, portata fino a 40A, 6kA, 0,03, tipo "A"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	289,58	579,16
309 035278a	<b>ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE: Contatto ausiliario</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	43,39	173,56
310 035284b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: Relè di comando monostabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	113,26	453,04
311 035296b	<b>DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA: interruttore orario programmabile</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Quadro Distribuzione <QED5>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	193,62	193,62
312 015006a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 x 1,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsale luce di emergenza					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	184,86	184,86
	A R I P O R T A R E							102'039,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							102'039,63
313 015006b	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 x 2,5 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali luce ordinaria Dorsale unità interne VRF					4,00 1,00		
	SOMMANO cad.					5,00	189,50	947,50
314 015006c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - dorsale interna 2 x 4 mm2 + T</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Dorsali FM Dorsale FM privilegiata					4,00 1,00		
	SOMMANO cad.					5,00	207,41	1'037,05
315 015001a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto luce singolo</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti luce ordinaria Punti luce emergenza					27,00 11,00		
	SOMMANO cad.					38,00	24,92	946,96
316 015002a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando singolo interruttore</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	40,39	80,78
317 015001c	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a rel' e pulsante unipolare</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	81,86	409,30
318 015007a	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - comando a pulsante</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Punti comando					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	57,63	230,52
319 NP.E01	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto comando a sensore di movimento stand alone</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Punti comando					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	198,62	1'787,58
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E01</b>							
	(L) 023001b - Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, CPR, classe Cca-s3,d1,a3, Sezione 1,5 mm2 (qt=3*20) m					540,000	0,26	140,40
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					180,000	0,43	77,40
	(L) 013037 - Rivelatore di movimento e presenza per comando							
	<b>A RIPORTARE</b>							107'479,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							107'479,32
	<p>luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita 1 relè, 1 contatto di scambio NO 10A - 230Vca, soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230V ca, in contenitore plastico orientabile per installazione interna a soffitto o parete, grado di protezione IP40, per aree a bassa attività, copertura 8x8 m con installazioen a 3 m di altezza, con compensazione dinamica di luminosità e ingresso pulsante esterno. cad.</p> <p>(L) Trasporti e noli in percentuale %</p> <p>(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h</p> <p>(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 14.00% * (1 425.47) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utiii Impresa 10% * (1 625.04) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Differenza dovuta agli arrotondamenti euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p>					9,000	102,29	920,61
						0,360	126,49	45,54
						4,500	28,36	127,62
						4,500	25,31	113,90
								1'425,47
								199,57
								1'625,04
								162,50
								1'787,54
								0,04
								1'787,58
320 015003r	<p><b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL singola</b></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p>Punti presa FM</p> <p>Punti presa FM privilegiata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					14,00		
						2,00		
						16,00	47,60	761,60
321 015003s	<p><b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto presa di corrente 2 x 16 a + T UNEL doppia</b></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p>Punti presa FM</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					6,00		
						6,00	61,00	366,00
322 015004k	<p><b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - alimentazione aspiratore da comando luce</b></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p>WC 1.5</p> <p>WC 2.5</p> <p>WC 3.5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00		
						1,00		
						1,00		
						3,00	35,14	105,42
323 015004j	<p><b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - Scatola terminale passa cordone</b></p> <p>Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023</p> <p>Boiler WC 1.5</p> <p>Boiler WC 3.5</p> <p>Unità interne VRF</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00		
						1,00		
						7,00		
						9,00	40,67	366,03
324	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							109'078,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							109'078,37
155005b	<b>ELETRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 11W</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza  SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	95,37	476,85
325 155005c	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETRICA DI EMERGENZA - apparecchio autonomo, LED, SE, equiv. 24W</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Luci emergenza  SOMMANO cad.					6,00		
						6,00	119,00	714,00
326 033453e	<b>ASPIRATORI - Portata max 110 m3/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, Ø mandata 100 mm, con timer</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 WC 1.5 WCH 2.5 WCH 3.5  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
						1,00		
						3,00	267,69	803,07
327 035344a	<b>CONDOTTE E TUBI FLESSIBILI - Condotto flessibile in alluminio-poliestere Ø nominale 102 mm</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Tubazione espulsione WC 1.5 Tubazione espulsione WC 2.5 Tubazione espulsione WC 3.5  SOMMANO m		4,00			4,00		
			3,00			3,00		
			3,00			3,00		
						10,00	8,82	88,20
328 O.04.43.07	<b>TUBO IN PVC RIGIDO - D.100 mm</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratore WC1.5  SOMMANO m		5,00			5,00		
						5,00	16,57	82,85
329 O.04.43.10	<b>TUBO IN PVC RIGIDO - D.140 mm</b> Cap 2 - Prezzario Regione Veneto 2023 Tubazione espulsione Aspiratori WC 2.5/3.5  SOMMANO m		2,00			2,00		
						2,00	29,62	59,24
330 NP.E02	<b>Impianto videocitfonico (SpCat 2)</b>  <b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto predisposizione scatola portafrutti</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Posti interni  SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	33,09	66,18
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E02</b> (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					40,000	0,43	17,20
						2,000	1,13	2,26
	<b>A RIPORTARE</b>							111'368,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							111'368,76
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					4,000 2,000 2,000 0,080 0,500 0,500	0,56 0,49 1,13 12,47 28,36 25,31	2,24 0,98 2,26 1,00 14,18 12,66
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (52.78) euro							52,78 7,39
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (60.17) euro							60,17 6,02
	Sommano euro <b>Differenza dovuta agli arrotondamenti euro</b>							66,19 <b>-0,01</b>
	Sommano euro							66,18
331 095041	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - Cavo BUS</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni  SOMMANO m		40,00			40,00  40,00	  2,99	  119,60
332 095024j	<b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI - posto interno su base da tavolo display LCD 7"</b> Cap 1 - Prezzario DEI 2° semestre 2023 Posti interni  SOMMANO cad.					2,00  2,00	  787,35	  1'574,70
	<b>Impianto cablaggio strutturato (SpCat 3)</b>							
333 NP.E05	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore singolo, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori  SOMMANO cad.					5,00  5,00	  186,66	  933,30
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E05</b> (L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m (L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m (L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n. (L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n. (L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n. (L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n. (L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n. (L) Trasporti e noli in percentuale % (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h (L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					250,000 250,000 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 0,200 5,000 5,000	0,43 0,91 20,67 1,13 0,56 0,49 1,13 90,98 28,36 25,31	107,50 227,50 103,35 5,65 5,60 2,45 5,65 18,20 141,80 126,55
	Sommano euro							744,25
	<b>A RIPORTARE</b>							113'996,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							113'996,36
	Spese Generali 14.00% * (744.25) euro							104,20
	Sommano euro							848,45
	Utiii Impresa 10% * (848.45) euro							84,85
	Sommano euro							933,30
334 NP.E06	<b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO - punto connettore doppio, 8 pin RJ45 cat.6, per cavi UTP</b> Cap 3 - Analisi Prezzi Connettori					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	272,26	544,52
	<b>ANALISI DEI PREZZI: NP.E06</b>							
	(L) 023188b - Tubo isolante flessibile in PVC autoestinguente d. 20mm m					100,000	0,43	43,00
	(L) 095101c - Cavo UTP non schermato, 4 coppie, conduttori in rame 24 AWG, guiana in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca m					200,000	0,91	182,00
	(L) 093129a - Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, Cat.6 per cavi UTP n.					4,000	20,67	82,68
	(L) B.50.007.17 Placca resina a 3 posti n.					2,000	1,13	2,26
	(L) B.50.007.02 Copriforo in resina a 1 posto n.					2,000	0,56	1,12
	(L) B.50.007.35 Supporto in resina a 3 posti n.					2,000	0,49	0,98
	(L) B.50.007.33 Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n.					2,000	1,13	2,26
	(L) Trasporti e noli in percentuale %					0,080	157,15	12,57
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 5^ categoria h					2,000	28,36	56,72
	(L) M01024a - Manodopera nazionale - Installatore 3^ categoria h					2,000	25,31	50,62
	Sommano euro							434,21
	Spese Generali 14.00% * (434.21) euro							60,79
	Sommano euro							495,00
	Utiii Impresa 10% * (495.00) euro							49,50
	Sommano euro							544,50
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,02
	Sommano euro							544,52
335 095164	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO - Certificazione reti lan</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Punti dati					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	27,71	249,39
	<b>Impianto termoregolazione (SpCat 5)</b>							
336 235002	<b>DOMOTICA - Punto KNX da incasso</b> Cap 1 - Prezzario DEL 2° semestre 2023 Pannello comando - Unità interna VRF					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	44,73	313,11
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							115'103,38
	<b>A RIPORTARE</b>							115'103,38





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>	
001	Impianto elettrico	71'618,51
002	Impianto videocitofonico	12'072,80
003	Impianto cablaggio strutturato	17'763,12
004	Impianto allarme ed evacuazione	5'156,91
005	Impianto termoregolazione	4'061,07
006	Impianto antintrusione e video sorveglianza	2'312,89
007	Assistenze murarie	2'118,08
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	<b>115'103,38</b>
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	Parti Comuni	34'944,07
002	Unità 01 Piano Primo	18'329,63
003	Unità 02 Piano Primo	11'253,58
004	Unità 03 Piano Secondo	21'122,44
005	Unità 04 Piano Secondo	10'840,75
006	Unità 05 Piani Secondo e Sottotetto	18'612,91
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>115'103,38</b>
	Belluno, 03/11/2023	
	<b>Il Tecnico</b>	
	A R I P O R T A R E	